

REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PROYEK : RENOVASI STADION JATIDIRI TAHAP VI
LOKASI : KARANGREJO, SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
	MATA PEMBAYARAN UMUM	
	PEKERJAAN PERSIAPAN	781.377.098,52
	MATA PEMBAYARAN UTAMA	
	PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN KAWASAN STADION	
	PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN KAWASAN STADION	19.394.333.183,78
	PEKERJAAN PEDESTRIAN KELILING KAWASAN STADION	6.403.000.197,05
	PEKERJAAN PAGAR DAN POS DI ENTRANCE TLAGA BODAS	256.743.143,58
	PEKERJAAN GAPURA AREA PINTU MASUK DARI TLAGA BODAS	1.882.270.915,18
	PEKERJAAN PARKIR MOBIL PENGUNJUNG UTARA	6.531.660.013,96
	PEKERJAAN PARKIR MOTOR PENGUNJUNG UTARA 1	2.300.444.557,43
	PEKERJAAN PLAZA TAMAN TIMUR	1.179.200.215,98
	PEKERJAAN PLAZA ENTRANCE TLAGA BODAS	2.774.036.717,84
	PEKERJAAN PLAZA UTARA	1.552.450.914,51
	PEKERJAAN PARKIR MOTOR PENGUNJUNG UTARA 2	765.147.114,13
	PEKERJAAN PARKIR CABOR KOLAM RENANG	1.648.603.701,66
	PEKERJAAN PARKIR CABOR TENES	1.393.346.076,21
	PEKERJAAN PARKIR MOTOR SELATAN	1.947.128.540,53
	PEKERJAAN PAGAR DAN POS DI ENTRANCE ARAH KARANGREJO	1.172.726.502,66
	PEKERJAAN GAPURA AREA PINTU MASUK DARI ARAH KARANGREJO	1.882.270.915,18
	PEKERJAAN PAGAR STADION	3.550.413.173,16
	PEKERJAAN SIGNAGE LUAR KAWASAN	614.898.339,35
	PEKERJAAN TALUD KELILING AREA SEPATU RODA	815.764.579,81
	PEKERJAAN BAK SAMPAH AREA KAWASAN STADION	209.291.173,61
	PEKERJAAN RENOVASI MASJID STADION JATIDIRI	1.842.302.406,90
	PEKERJAAN STADION JATIDIRI	
	PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI DASAR EL. - 1,80	2.475.844.189,88
	PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI 1 EL. + 2,80	977.558.994,75
	PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI 2 EL. + 8,50	1.278.298.234,74
	PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI 3 EL. + 12,50	476.444.630,67
	PEKERJAAN TRIBUN UTARA	2.575.336.242,94
	PEKERJAAN TRIBUN SELATAN	1.252.253.564,63
	PEKERJAAN TRIBUN BARAT	551.362.026,13
	PEKERJAAN SIGNAGE STADION JATIDIRI	430.809.442,84
	PEKERJAAN AREA LAPANGAN STADION	3.602.023.022,45
	PEKERJAAN RUMAH GENSET	376.547.765,81
	PEKERJAAN MEP STADION	
	PEKERJAAN TATA UDARA	199.100.361,95
	PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI	174.318.691,26
	PEKERJAAN AIR BERSIH	1.910.396,53
	PEKERJAAN AIR KOTOR, BEKAS, VENT	3.115.126,31
	PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI	89.975.211,39
	PEKERJAAN SAMBUNG DAYA PLN	51.703.800,00
	PEKERJAAN PANEL, KABEL FEEDER	555.262.515,00
	PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI	5.436.495.015,27
	PEKERJAAN TATA SUARA	13.891.433.283,12
	PEKERJAAN IP CCTV	714.520.530,93
	PEKERJAAN SCORING BOARD	14.818.807.055,36
	PEKERJAAN MEP MASJID	
	PEKERJAAN AIR BERSIH	9.837.971,88
	PEKERJAAN AIR KOTOR, BEKAS, VENT	35.182.238,33
	PEKERJAAN AIR HUJAN	6.471.367,16
	PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI	59.646.833,46
	TOTAL	108.941.667.993,82
	PEMBULATAN	108.941.600.000,00
Terbilang : Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah		

Kepala Balai PPLOP
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

CICIJA ENI KURNIATI, ST, MM
Pembina
NIP. 197110121998032007

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PROYEK : RENOVASI STADION JATIDIRI TAHAP VI

LOKASI : KARANGREJO, SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
MATA PEMBAYARAN UMUM							
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pembuatan bedeng pekerja	A.2.2.1.8	m2	48,00	Rp 2.175.772,50	11%	Rp 115.925.158,80
2	Pembersihan Lokasi & Penyiapan lahan Kerja	A.2.2.1.9	m2	3.042,74	Rp 19.800,00	11%	Rp 66.873.339,72
3	System Keselatan dan Kesehatan Kerja (PERMEN PU NOMOR 21/PRT/M/2019)						
	-) Penyiapan RKK		ls	1,00	Rp 2.000.000,00	11%	Rp 2.220.000,00
	-) Sosialisasi, promosi dan pelatihan:		ls	1,00	Rp 18.500.000,00	11%	Rp 20.535.000,00
	-) Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:		ls	1,00	Rp 119.680.000,00	11%	Rp 132.844.800,00
	-) Asuransi dan perizinan :		ls	1,00	Rp 45.000.000,00	11%	Rp 49.950.000,00
	-) Personel K3 Konstruksi :		ls	1,00	Rp 80.000.000,00	11%	Rp 88.800.000,00
	-) Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:		bln	10,00	Rp 5.750.000,00	11%	Rp 63.825.000,00
	-) Rambu- Rambu yang diperlukan:		ls	1,00	Rp 16.500.000,00	11%	Rp 18.315.000,00
	-) Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:		ls	1,00	Rp 27.200.000,00	11%	Rp 30.192.000,00
	-) Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:		ls	1,00	Rp 12.780.000,00	11%	Rp 14.185.800,00
3	Protokol Kesehatan	Hit.21.40	bln	10,00	Rp 5.610.000,00	11%	Rp 62.271.000,00
4	Mobilisasi Demobilisasi	Hit.21.41	ls	1,00	Rp 104.000.000,00	11%	Rp 115.440.000,00
TOTAL MATA PEMBAYARAN UMUM							781.377.098,52
MATA PEMBAYARAN UTAMA							
B	PEKERJAAN KAWASAN STADION						
B.1	PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN KAWASAN STADION						
B.1.1	PEKERJAAN JALAN KAWASAN STADION						
1	Pekerjaan galian tanah area pelebaran jalan	A.2.3.1.1	m3	4.357,33	Rp 98.450,00	11%	Rp 476.166.843,74
2	Pekerjaan urugan sirtu, tebal 25 cm	A.2.3.1.14	m3	2.178,70	Rp 272.800,00	11%	Rp 659.727.789,60
3	Pemasangan plastic lapis cor	Taksir	m2	8.714,64	Rp 35.000,00	11%	Rp 338.563.764,00
4	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100), tebal 10 cm	A.4.1.1.4	m3	871,46	Rp 902.967,89	11%	Rp 873.459.441,14
5	Pekerjaan pengecoran fc' - 24,6 Mpa, tebal 15 cm	A.4.1.1.10	m3	1.307,20	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.690.600.069,40
6	Pekerjaan pemasangan tie bar	A.4.1.1.17	kg	868,67	Rp 12.969,00	11%	Rp 12.505.017,17
7	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi (prime coat)	6.1 (1)	liter	11.699,79	Rp 19.058,21	11%	Rp 247.504.530,80
8	Lapis Perekat - Aspal Emulsi (tack coat)	6.1 (2a)	liter	11.699,79	Rp 19.150,50	11%	Rp 248.703.079,52
9	Pekerjaan aspal AC-BC	6.3 (6a)	ton	1.991,88	Rp 1.178.247,38	11%	Rp 2.605.089.404,31
10	Pekerjaan aspal AC-WC	6.3 (5a)	ton	1.316,24	Rp 1.221.132,23	11%	Rp 1.784.106.425,92
B.1.2	PEKERJAAN SALURAN KAWASAN STADION						
1	Pekerjaan galian untuk saluran dan bak kontrol	A.2.3.1.1	m3	5.152,04	Rp 98.450,00	11%	Rp 563.012.355,18
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	199,01	Rp 368.324,00	11%	Rp 81.363.176,76
3	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	193,20	Rp 902.967,89	11%	Rp 193.643.269,95
4	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	1.540,34	Rp 23.466,67	11%	Rp 40.122.782,02
5	Pemasangan saluran Udicth f'c=26,4 MPa (K300) precast precast, Uk. 40x50, tambahan tutup	Hit.14.2	m	652,00	Rp 663.671,80	11%	Rp 480.312.555,10
6	Pemasangan saluran Udicth f'c=26,4 MPa (K300) precast precast, Uk. 40x50, tambahan tutup berlubang	Hit.14.2	m	479,00	Rp 663.671,80	11%	Rp 352.867.659,34
7	Pemasangan saluran Udicth f'c=26,4 MPa (K300) precast precast, Uk. 40x50, tanpa tutup	Hit.14.1	m	430,00	Rp 436.293,00	11%	Rp 208.242.648,90
8	Pemasangan saluran Udicth f'c=26,4 MPa (K300) precast, Uk. 50x60, tambahan tutup	Hit.14.4	m	48,00	Rp 724.163,00	11%	Rp 38.583.404,64
9	Pemasangan saluran Udicth f'c=26,4 MPa (K300) precast, Uk. 50x60, tambahan tutup berlubang	Hit.14.4	m	33,00	Rp 724.163,00	11%	Rp 26.526.090,69
10	Pemasangan saluran Udicth f'c=26,4 MPa (K300) precast, Uk. 60x70, tambahan tutup	Hit.14.6	m	4.547,00	Rp 902.467,00	11%	Rp 4.554.904.368,39
11	Pemasangan saluran Udicth f'c=26,4 MPa (K300) precast, Uk. 60x70, tambahan tutup berlubang	Hit.14.6	m	455,00	Rp 902.467,00	11%	Rp 455.790.958,35
12	Pemasangan Box Culvert f'c=26,4 MPa (K300) precast, Uk. 80x80	Hit.14.7	m	54,00	Rp 979.730,00	11%	Rp 58.725.016,20
13	Pemasangan Box Culvert f'c=26,4 MPa (K300) precast, Uk. 120x120	Hit.14.8	m	31,65	Rp 3.616.175,00	11%	Rp 127.041.652,01
14	Pemasangan Bak Kontrol Beton f'c=26,4 MPa (K300), Uk. 70 x 70 x 100, Total 124 unit						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	60,76	Rp 98.450,00	11%	Rp 6.639.822,42
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	6,08	Rp 368.324,00	11%	Rp 2.485.745,01
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	3,04	Rp 902.967,89	11%	Rp 3.046.974,85
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	40,80	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 52.766.587,23
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	2.984,37	Rp 12.969,00	11%	Rp 42.961.766,93
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	1.444,83	Rp 12.969,00	11%	Rp 20.799.180,30
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	381,92	Rp 137.753,00	11%	Rp 58.397.794,59
15	Pemasangan Bak Kontrol Beton f'c=26,4 MPa (K300), Uk. 80 x 80 x 100, Total 16 unit						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	10,24	Rp 98.450,00	11%	Rp 1.119.022,08
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	1,02	Rp 368.324,00	11%	Rp 417.016,43
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,51	Rp 902.967,89	11%	Rp 511.170,12
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	385,08	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 498.023.465,98
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	186,43	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.683.769,84
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	49,28	Rp 12.969,00	11%	Rp 709.414,68
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	381,92	Rp 137.753,00	11%	Rp 58.397.794,59
16	Pemasangan Bak Kontrol Beton f'c=26,4 MPa (K300), Uk. 150 x 150 x 185, terpasang						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	3.550,61	Rp 98.450,00	11%	Rp 388.008.885,50
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	191,93	Rp 368.324,00	11%	Rp 78.468.592,11
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	95,96	Rp 902.967,89	11%	Rp 96.180.166,58
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	280,64	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 362.951.349,05
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	20.529,61	Rp 12.969,00	11%	Rp 295.535.848,42
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	9.939,03	Rp 12.969,00	11%	Rp 143.078.200,88
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	2.627,24	Rp 137.753,00	11%	Rp 401.720.312,81
17	Pemasangan pipa inlet ke saluran Udict, Dia. 4", Panjang 75 cm	Hit.14.12	titik	1.748,00	Rp 40.628,38	11%	Rp 78.830.433,15
18	Pemasangan sumur resapan dia. 60, kedalaman 200, komplet terinstal	Hit.14.13	titik	10,00	Rp 541.064,95	11%	Rp 6.005.820,95

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
B.1.3	PEKERJAAN JALAN SEBELUM GERBANG KARANG REJO						
1	Pekerjaan galian tanah area pelebaran jalan	A.2.3.1.1	m3	168,00	Rp 98.450,00	11%	Rp 18.358.956,00
2	Pekerjaan urugan sirtu, tebal 25 cm	A.2.3.1.14	m3	84,00	Rp 272.800,00	11%	Rp 25.435.872,00
3	Pemasangan plastic lapis cor	Taksir	m2	336,00	Rp 35.000,00	11%	Rp 13.053.600,00
4	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100), tebal 10 cm	A.4.1.1.4	m3	33,60	Rp 902.967,89	11%	Rp 33.677.090,43
5	Pekerjaan pengecoran fc' - 24,6 Mpa, tebal 15 cm	A.4.1.1.10	m3	50,40	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 65.182.254,82
6	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi (prime coat)	6.1 (1)	liter	896,00	Rp 19.058,21	11%	Rp 18.954.533,34
7	Lapis Perekat - Aspal Emulsi (tack coat)	6.1 (2a)	liter	896,00	Rp 19.150,50	11%	Rp 19.046.321,28
8	Pekerjaan aspal AC-BC	6.3 (6a)	ton	152,54	Rp 1.178.247,38	11%	Rp 199.500.139,43
9	Pekerjaan aspal AC-WC	6.3 (5a)	ton	100,80	Rp 1.221.132,23	11%	Rp 136.630.042,95
B.1.4	PEKERJAAN SALURAN SEBELUM GERBANG KARANG REJO						
1	Pekerjaan galian untuk saluran dan bak kontrol	A.2.3.1.1	m3	98,21	Rp 98.450,00	11%	Rp 10.732.339,70
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	3,66	Rp 368.324,00	11%	Rp 1.496.353,08
3	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	3,66	Rp 902.967,89	11%	Rp 3.668.397,35
4	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	29,35	Rp 23.466,67	11%	Rp 764.508,91
5	Pemasangan saluran Udich f'c=26,4 MPa (K300) precast, Uk. 60x70, tambahan tutup	Hit.14.6	m	99,00	Rp 902.467,00	11%	Rp 99.172.098,63
6	Pemasangan Bak Kontrol Beton f'c=26,4 MPa (K300), Uk. 70 x 70 x 100, Total 19 unit						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	9,31	Rp 98.450,00	11%	Rp 1.017.392,15
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,93	Rp 368.324,00	11%	Rp 380.220,87
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,47	Rp 902.967,89	11%	Rp 471.078,35
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	6,25	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 8.083.116,92
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	457,29	Rp 12.969,00	11%	Rp 6.582.959,35
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	221,39	Rp 12.969,00	11%	Rp 3.187.039,67
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	58,52	Rp 137.753,00	11%	Rp 8.948.049,17
7	Pemasangan pipa inlet ke saluran Udict, Dia. 4", Panjang 75 cm	Hit.14.12	titik	33,00	Rp 40.628,38	11%	Rp 1.488.217,56
8	Pemasangan sumur resapan dia. 60, kedalaman 200, komplet terinstal	Hit.14.13	titik	2,00	Rp 541.064,95	11%	Rp 1.201.164,19
Total Pekerjaan Jalan Dan Saluran Kawasan Stadion							19.394.333.183,78
B.2	PEKERJAAN PEDESTRIAN KELILING KAWASAN STADION						
B.2.1	PEKERJAAN PEDESTRIAN KAWASAN STADION						
1	Pekerjaan Cut	Hit.22.1	m3	4.770,73	Rp 11.572,31	11%	Rp 61.281.286,80
2	Pekerjaan Fill	Hit.22.2	m3	3.255,46	Rp 34.417,89	11%	Rp 124.371.131,24
3	Pekerjaan pemotongan pohon	Hit.21.42	btg	100,00	Rp 60.946,58	11%	Rp 6.765.070,38
4	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	328,66	Rp 368.324,00	11%	Rp 134.369.236,08
5	Pekerjaan beton f'c=14,5 Mpa (K175)	A.4.1.1.5	m3	230,06	Rp 1.074.251,53	11%	Rp 274.327.960,76
6	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m	2.326,00	Rp 357.551,08	11%	Rp 923.146.831,41
7	Pemasangan guide block	Hit.8.7	m	2.325,50	Rp 711.021,31	11%	Rp 1.835.362.862,61
8	Pemasangan HT Structured Surface	A.4.4.3.9.d	m2	3.042,74	Rp 483.020,62	11%	Rp 1.631.373.839,04
9	Pekerjaan pondasi tiang lampu jalan						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	82,32	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 106.464.349,54
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	8.197,54	Rp 12.969,00	11%	Rp 118.008.424,85
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	470,40	Rp 137.753,00	11%	Rp 71.926.902,43
B.2.2	PEKERJAAN PEDESTRIAN SEBELUM GERBANG KARANG REJO						
1	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	22,40	Rp 368.324,00	11%	Rp 9.158.007,94
2	Pekerjaan beton f'c=14,5 Mpa (K175)	A.4.1.1.5	m3	15,68	Rp 1.074.251,53	11%	Rp 18.697.133,03
3	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m	6,00	Rp 357.551,08	11%	Rp 2.381.290,19
4	Pemasangan guide block	Hit.8.7	m	120,00	Rp 711.021,31	11%	Rp 94.708.038,49
5	Pemasangan HT Structured Surface	A.4.4.3.9.d	m2	224,00	Rp 483.020,62	11%	Rp 120.098.246,96
6	Pekerjaan pondasi tiang lampu jalan						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	2,35	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 3.039.251,96
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	234,20	Rp 12.969,00	11%	Rp 3.371.447,18
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	13,44	Rp 137.753,00	11%	Rp 2.055.054,36
B.2.3	PEKERJAAN PAGAR SISI KAWASAN TIMUR DAN LANDSCAPE						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	244,80	Rp 98.450,00	11%	Rp 26.751.621,60
2	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	4,65	Rp 902.967,89	11%	Rp 4.660.668,76
3	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	A.2.3.1.11	m3	9,30	Rp 368.324,00	11%	Rp 3.802.208,65
4	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	101,20	Rp 995.415,96	11%	Rp 111.817.065,62
5	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	36,80	Rp 632.262,84	11%	Rp 25.826.672,49
6	Pekerjaan pondasi kolom untuk pagar panel precast						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	27,90	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 36.083.033,92
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	2.780,50	Rp 12.969,00	11%	Rp 40.026.938,00
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	111,60	Rp 137.753,00	11%	Rp 17.064.290,63
7	Pekerjaan sloof pagar						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	13,80	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 17.847.522,15
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	1.900,80	Rp 12.969,00	11%	Rp 27.363.137,47
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	27,60	Rp 148.753,00	11%	Rp 4.557.196,91
8	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	1.296,60	Rp 23.466,67	11%	Rp 33.773.841,60
9	Pemasangan kolom pagar panel precast, t = 320 cm	Taksir	unit	93,00	Rp 635.800,00	11%	Rp 65.633.634,00
10	Pemasangan panel pagar precast, uk 240 x 40 x 5	Taksir	unit	744,00	Rp 275.000,00	11%	Rp 227.106.000,00
11	Penanaman pohon trembesi t = 4 - 5 m	Taksir	bh	100,00	Rp 1.980.000,00	11%	Rp 219.780.000,00
Total Pekerjaan Pedestrian Keliling Kawasan Stadion							6.403.000.197,05
B.3	PEKERJAAN PAGAR DAN POS DI ENTRANCE TLAGA BODAS						
B.3.1	PEKERJAAN BONGKARAN						
1	Pekerjaan bongkaran dinding dan beton	Taksir	ls	1,00	Rp 25.000.000,00	11%	Rp 27.750.000,00
B.3.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS						
1	Pekerjaan kolom struktur pagar						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	0,23	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 297.458,70
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	41,13	Rp 12.969,00	11%	Rp 592.090,62
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	14,16	Rp 12.969,00	11%	Rp 203.841,55
	- Bekisting kolom	A.4.1.1.22	m2	4,80	Rp 298.955,80	11%	Rp 1.592.836,50

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
B.3.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
B.3.3.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pekerjaan plesteran dinding 1:4	A.4.4.2.4	m2	477,36	Rp 75.692,76	11%	Rp 40.107.292,46
2	Pekerjaan plesteran kamprot	A.4.4.2.23	m2	61,17	Rp 61.010,84	11%	Rp 4.142.556,72
3	Pekerjaan acian	A.4.4.2.27	m2	346,23	Rp 44.481,25	11%	Rp 17.094.824,94
B.3.3.2	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING						
1	Pekerjaan pemasangan batu candi	A.4.4.3.58	m2	55,65	Rp 506.128,15	11%	Rp 31.264.295,02
2	Pekerjaan pembuatan tali air	Hit.7.2	m	129,60	Rp 26.248,42	11%	Rp 3.775.992,71
3	Pekerjaan keramik polish 40x40	A.4.4.3.35.b	m2	5,50	Rp 258.450,23	11%	Rp 1.577.838,65
4	Pekerjaan keramik unpolish 40x40	A.4.4.3.35.c	m2	7,00	Rp 267.141,07	11%	Rp 2.075.686,11
5	Pekerjaan keramik unpolish 30x30	A.4.4.3.35	m2	2,04	Rp 248.129,20	11%	Rp 561.863,76
6	Pekerjaan keramik dinding 30x60	A.4.4.3.54.a	m2	14,31	Rp 318.955,50	11%	Rp 5.066.321,06
7	Pekerjaan waterproofing	A.4.4.3.61.a	m2	20,16	Rp 161.321,82	11%	Rp 3.609.995,16
B.3.3.3	PEKERJAAN PLAFON						
1	Pekerjaan rangka plafon	A.4.2.1.21	m2	13,85	Rp 164.989,00	11%	Rp 2.536.458,39
2	Pekerjaan plafon gypsum	A.4.5.1.7	m2	4,81	Rp 68.246,20	11%	Rp 364.373,29
3	Pekerjaan plafon kalsiboard	A.4.5.1.7.a	m2	9,04	Rp 73.531,48	11%	Rp 737.844,28
4	Pekerjaan list plafon	A.4.5.1.9.b	m	8,90	Rp 46.933,70	11%	Rp 463.658,02
B.3.3.4	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pekerjaan pengecatan interior	A.4.7.1.10.a	m2	13,30	Rp 47.066,80	11%	Rp 694.847,17
2	Pekerjaan pengecatan eksterior	A.4.7.1.10.b	m2	332,93	Rp 65.216,80	11%	Rp 24.101.018,44
3	Pekerjaan pengecatan plafon	A.4.7.1.10.c	m2	13,85	Rp 25.962,20	11%	Rp 399.129,88
4	Pekerjaan pengecatan coating	A.4.7.1.10.d	m2	55,65	Rp 85.802,20	11%	Rp 5.300.130,60
B.3.3.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA						
1	Pemasangan P1	Hit.21.3	unit	1,00	Rp 4.978.006,78	11%	Rp 5.525.587,53
2	Pemasangan P2	Hit.21.4	unit	1,00	Rp 5.000.892,30	11%	Rp 5.550.990,45
3	Pemasangan J4	Hit.21.18	unit	1,00	Rp 12.533.525,88	11%	Rp 13.912.213,73
4	Pemasangan J5	Hit.21.19	unit	1,00	Rp 589.114,72	11%	Rp 653.917,34
B.3.3.6	PEKERJAAN SANITARI						
1	Pemasangan kloset jongkok	A.5.1.1.2	unit	1,00	Rp 1.346.338,40	11%	Rp 1.494.435,62
2	Pemasangan kran air	A.5.1.1.19	bh	1,00	Rp 414.051,00	11%	Rp 459.596,61
3	Pemasangan floor drain	A.5.1.1.14	bh	1,00	Rp 367.620,00	11%	Rp 408.058,20
B.3.3.7	PEKERJAAN FASAD						
1	Pemasangan logo pemprof dari acrilic uk. 80 cm x 70 cm	Taksir	bh	1,00	Rp 1.232.000,00	11%	Rp 1.367.520,00
B.3.3.8	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	68,96	Rp 378.452,80	11%	Rp 28.968.896,65
2	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	229,88	Rp 94.415,00	11%	Rp 24.091.573,42
Total Pekerjaan Pagar Dan Pos Di Entrance Tlaga Bodas							256.743.143,58
B.4	PEKERJAAN GAPURA AREA PINTU MASUK DARI TLAGA BODAS						
B.4.1	PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	271,68	Rp 98.450,00	11%	Rp 29.689.054,56
2	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	1,01	Rp 902.967,89	11%	Rp 1.012.317,30
3	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	A.2.3.1.11	m3	4,99	Rp 368.324,00	11%	Rp 2.040.109,80
4	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	13,05	Rp 995.415,96	11%	Rp 14.419.097,89
5	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	5,93	Rp 632.262,84	11%	Rp 4.161.743,69
6	Pekerjaan pondasi footplat FPL-1						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	20,40	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 26.383.293,62
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	2.183,89	Rp 12.969,00	11%	Rp 31.438.385,05
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	47,60	Rp 137.753,00	11%	Rp 7.278.317,51
7	Pekerjaan sloof pagar						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	4,45	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 5.755.179,24
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	612,94	Rp 12.969,00	11%	Rp 8.823.632,93
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	29,66	Rp 148.753,00	11%	Rp 4.897.335,52
8	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	221,85	Rp 23.466,67	11%	Rp 5.778.749,62
B.4.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS						
1	Pekerjaan kolom struktur gapura						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	21,80	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 28.193.911,81
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	3.807,46	Rp 12.969,00	11%	Rp 54.810.633,10
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting kolom	A.4.1.1.22	m2	175,87	Rp 298.955,80	11%	Rp 58.360.865,77
2	Pekerjaan balok B1						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	4,03	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 5.211.993,79
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	333,35	Rp 12.969,00	11%	Rp 4.798.769,93
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	120,88	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.740.138,92
	- Bekisting balok	A.4.1.1.23	m2	26,89	Rp 305.555,80	11%	Rp 9.120.198,96
3	Pekerjaan balok B2						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	8,61	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 11.135.301,86
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	1.249,39	Rp 12.969,00	11%	Rp 17.985.706,19
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	375,62	Rp 12.969,00	11%	Rp 5.407.271,52
	- Bekisting balok	A.4.1.1.23	m2	86,11	Rp 305.555,80	11%	Rp 29.205.665,03
4	Pembuatan sayap baja						
	- Balok IWF 250 x 125 x 6 x 9	A.4.2.1.1	kg	4.293,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 166.734.049,20
	- Stifner	A.4.2.1.1	kg	214,66	Rp 34.988,25	11%	Rp 8.336.741,30
	- Plat plendes	A.4.2.1.1	kg	429,32	Rp 34.988,25	11%	Rp 16.673.482,59
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	4.937,16	Rp 1.043,79	11%	Rp 5.720.227,64
	- Pemasangan chemical ankur	Taksir	bh	84,00	Rp 575.000,00	11%	Rp 53.613.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	11.009,87	Rp 33.917,40	11%	Rp 414.503.042,86
B.4.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
B.4.3.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pekerjaan pasangan dinding bata 1:5	A.4.4.1.10	m2	28,56	Rp 164.263,00	11%	Rp 5.207.399,92
2	Pekerjaan plesteran dinding 1:4	A.4.4.2.4	m2	57,12	Rp 75.692,76	11%	Rp 4.799.163,20
B.4.3.2	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING						
1	Pekerjaan pemasangan batu candi	A.4.4.3.58	m2	28,56	Rp 506.128,15	11%	Rp 16.045.072,16
B.4.3.3	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pekerjaan pengecatan eksterior	A.4.7.1.10.b	m2	176,88	Rp 65.216,80	11%	Rp 12.804.457,82
2	Pekerjaan pengecatan coating	A.4.7.1.10.d	m2	28,56	Rp 85.802,20	11%	Rp 2.720.067,02
B.4.3.4	PEKERJAAN FASAD						

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm	Hit.21.34	m2	764,71	Rp 914.067,00	11%	Rp 775.885.754,88
2	Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	21,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 31.580.782,98
Total Pekerjaan Gapura Area Pintu Masuk Dari Tlaga Bodas							1.882.270.915,18
B.5	PEKERJAAN PARKIR MOBIL PENGUNJUNG UTARA						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	1.226,09	Rp 98.450,00	11%	Rp 133.986.502,16
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	71,31	Rp 368.324,00	11%	Rp 29.154.354,73
3	Pekerjaan urugan sirtu	A.2.3.1.14	m3	1.295,55	Rp 272.800,00	11%	Rp 392.302.904,40
4	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	142,63	Rp 632.262,84	11%	Rp 100.099.410,24
5	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	1.326,39	Rp 995.415,96	11%	Rp 1.465.543.850,45
6	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	618,78	Rp 23.466,67	11%	Rp 16.117.983,73
7	Pekerjaan urugan tanah dan leveling	A.2.3.1.14.a	m3	6.861,53	Rp 193.600,00	11%	Rp 1.474.515.350,88
8	Pekerjaan pemadatan tanah	A.2.3.1.10	m3	6.861,53	Rp 70.400,00	11%	Rp 536.187.400,32
9	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m3	890,23	Rp 357.551,08	11%	Rp 353.315.994,72
10	Pemasangan paving f'c=26,4 MPa (K300), tebal 8 cm	A.4.4.3.67	m2	5.182,17	Rp 271.451,40	11%	Rp 1.561.445.104,71
11	Pemasangan Stopper Parkir f'c=26,4 MPa (K300) Precast	Hit.8.2	bh	188,00	Rp 209.246,53	11%	Rp 43.665.565,88
12	Pembuatan garis parkir dengan termoplastik	9.2.1	m2	138,44	Rp 379.633,83	11%	Rp 58.337.723,24
13	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	85,84	Rp 378.452,80	11%	Rp 36.059.891,07
14	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	642,20	Rp 94.415,00	11%	Rp 67.302.977,43
15	Penanaman pohon Ketapang Kencana	Taksir	bh	53,00	Rp 2.500.000,00	11%	Rp 147.075.000,00
16	Penanaman pohon glodogan tiang	Taksir	bh	20,00	Rp 3.500.000,00	11%	Rp 77.700.000,00
17	Penanaman pohon palm raja	Taksir	bh	10,00	Rp 3.500.000,00	11%	Rp 38.850.000,00
Total Pekerjaan Parkir Mobil Pengunjung Utara							6.531.660.013,96
B.6	PEKERJAAN PARKIR MOTOR PENGUNJUNG UTARA 1						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	817,41	Rp 98.450,00	11%	Rp 89.326.156,10
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	47,54	Rp 368.324,00	11%	Rp 19.436.236,49
3	Pekerjaan urugan sirtu	A.2.3.1.14	m3	306,31	Rp 272.800,00	11%	Rp 92.753.118,48
4	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	95,08	Rp 632.262,84	11%	Rp 66.728.261,42
5	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	884,27	Rp 995.415,96	11%	Rp 977.040.282,75
6	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	412,55	Rp 23.466,67	11%	Rp 10.746.103,93
7	Pekerjaan urugan tanah dan leveling	A.2.3.1.14.a	m3	490,00	Rp 193.600,00	11%	Rp 105.299.040,00
8	Pekerjaan pemadatan tanah	A.2.3.1.10	m3	490,00	Rp 70.400,00	11%	Rp 38.290.560,00
9	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m3	419,84	Rp 357.551,08	11%	Rp 166.626.812,42
10	Pemasangan paving f'c=26,4 MPa (K300), tebal 8 cm	A.4.4.3.67	m2	1.225,28	Rp 271.451,40	11%	Rp 369.190.408,25
11	Pembuatan garis parkir dengan termoplastik	9.2.1	m2	106,64	Rp 379.633,83	11%	Rp 44.937.408,31
12	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	122,41	Rp 378.452,80	11%	Rp 51.422.312,05
13	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	408,04	Rp 94.415,00	11%	Rp 42.762.857,23
14	Penanaman pohon Ketapang Kencana	Taksir	bh	52,00	Rp 2.500.000,00	11%	Rp 144.300.000,00
15	Penanaman pohon glodogan tiang	Taksir	bh	21,00	Rp 3.500.000,00	11%	Rp 81.585.000,00
Total Pekerjaan Parkir Motor Pengunjung Utara 1							2.300.444.557,43
B.7	PEKERJAAN PLAZA TAMAN TIMUR						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	285,42	Rp 98.450,00	11%	Rp 31.190.554,89
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	16,60	Rp 368.324,00	11%	Rp 6.786.738,02
3	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	33,20	Rp 632.262,84	11%	Rp 23.300.150,18
4	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	308,77	Rp 995.415,96	11%	Rp 341.163.590,43
5	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	144,05	Rp 23.466,67	11%	Rp 3.752.214,93
6	Pekerjaan urugan tanah dan leveling	A.2.3.1.14.a	m3	727,59	Rp 193.600,00	11%	Rp 156.356.180,64
7	Pekerjaan pemadatan tanah	A.2.3.1.10	m3	727,59	Rp 70.400,00	11%	Rp 56.856.792,96
8	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m3	242,60	Rp 357.551,08	11%	Rp 96.283.500,13
9	Pemasangan HT Structured Surface	A.4.4.3.9.d	m2	643,25	Rp 483.020,62	11%	Rp 344.880.345,33
10	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	67,62	Rp 378.452,80	11%	Rp 28.405.985,95
11	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	225,42	Rp 94.415,00	11%	Rp 23.624.162,52
12	Penanaman pohon pule	Taksir	bh	5,00	Rp 12.000.000,00	11%	Rp 66.600.000,00
Total Pekerjaan Plaza Taman Timur							1.179.200.215,98
B.8	PEKERJAAN PLAZA ENTRANCE TLAGA BODAS						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	1.110,35	Rp 98.450,00	11%	Rp 121.338.492,83
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	64,58	Rp 368.324,00	11%	Rp 26.402.863,95
3	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	129,16	Rp 632.262,84	11%	Rp 90.646.005,94
4	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	1.201,18	Rp 995.415,96	11%	Rp 1.327.197.854,54
5	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	560,38	Rp 23.466,67	11%	Rp 14.596.780,31
6	Pekerjaan urugan tanah dan leveling	A.2.3.1.14.a	m3	1.166,94	Rp 193.600,00	11%	Rp 250.770.738,24
7	Pekerjaan pemadatan tanah	A.2.3.1.10	m3	1.166,94	Rp 70.400,00	11%	Rp 91.189.359,36
8	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m3	416,64	Rp 357.551,08	11%	Rp 165.356.790,99
9	Pemasangan HT Structured Surface	A.4.4.3.9.d	m2	530,32	Rp 483.020,62	11%	Rp 284.332.599,67
10	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	229,88	Rp 378.452,80	11%	Rp 96.568.589,93
11	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	766,28	Rp 94.415,00	11%	Rp 80.306.642,08
12	Penanaman pohon Ketapang Kencana	Taksir	bh	35,00	Rp 2.500.000,00	11%	Rp 97.125.000,00
13	Penanaman pohon glodogan tiang	Taksir	bh	15,00	Rp 3.500.000,00	11%	Rp 58.275.000,00
14	Penanaman pohon palm raja	Taksir	bh	18,00	Rp 3.500.000,00	11%	Rp 69.930.000,00
Total Pekerjaan Plaza Entrance Tlaga Bodas							2.774.036.717,84
B.9	PEKERJAAN PLAZA UTARA						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	592,35	Rp 98.450,00	11%	Rp 64.731.711,83
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	34,45	Rp 368.324,00	11%	Rp 14.084.525,60
3	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	68,90	Rp 632.262,84	11%	Rp 48.354.829,74
4	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	640,81	Rp 995.415,96	11%	Rp 708.038.476,47
5	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	298,95	Rp 23.466,67	11%	Rp 7.787.050,71
6	Pekerjaan urugan tanah dan leveling	A.2.3.1.14.a	m3	221,70	Rp 193.600,00	11%	Rp 47.642.443,20
7	Pekerjaan pemadatan tanah	A.2.3.1.10	m3	221,70	Rp 70.400,00	11%	Rp 17.324.524,80
8	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m3	287,80	Rp 357.551,08	11%	Rp 114.222.552,91
9	Pemasangan HT Structured Surface	A.4.4.3.9.d	m2	738,99	Rp 483.020,62	11%	Rp 396.211.622,85
10	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	55,21	Rp 378.452,80	11%	Rp 23.192.760,79
11	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	184,02	Rp 94.415,00	11%	Rp 19.285.415,61
12	Penanaman pohon Ketapang Kencana	Taksir	bh	33,00	Rp 2.500.000,00	11%	Rp 91.575.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
Total Pekerjaan Plaza Utara							1.552.450.914,51
B.10	PEKERJAAN PARKIR MOTOR PENGUNJUNG UTARA 2						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	264,10	Rp 98.450,00	11%	Rp 28.860.715,95
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	15,36	Rp 368.324,00	11%	Rp 6.279.776,87
3	Pekerjaan urugan sirtu	A.2.3.1.14	m3	99,87	Rp 272.800,00	11%	Rp 30.241.434,96
4	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	30,72	Rp 632.262,84	11%	Rp 21.559.657,03
5	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	285,70	Rp 995.415,96	11%	Rp 315.673.277,15
6	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	133,29	Rp 23.466,67	11%	Rp 3.471.938,41
7	Pekerjaan urugan tanah dan leveling	A.2.3.1.14.a	m3	149,93	Rp 193.600,00	11%	Rp 32.219.357,28
8	Pekerjaan pemadatan tanah	A.2.3.1.10	m3	149,93	Rp 70.400,00	11%	Rp 11.716.129,92
9	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m3	157,37	Rp 357.551,08	11%	Rp 62.457.272,94
10	Pemasangan paving f'c=26,4 MPa (K300), tebal 8 cm	A.4.4.3.67	m2	399,50	Rp 271.451,40	11%	Rp 120.373.766,07
11	Pembuatan garis parkir dengan termoplastik	9.2.1	m2	35,12	Rp 379.633,83	11%	Rp 14.799.341,52
12	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	30,08	Rp 378.452,80	11%	Rp 12.636.084,85
13	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	100,27	Rp 94.415,00	11%	Rp 10.508.361,18
14	Penanaman pohon Ketapang Kencana	Taksir	bh	34,00	Rp 2.500.000,00	11%	Rp 94.350.000,00
Total Pekerjaan Parkir Motor Pengunjung Utara 2							765.147.114,13
B.11	PEKERJAAN PARKIR CABOR KOLAM RENANG						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	465,58	Rp 98.450,00	11%	Rp 50.878.349,61
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	27,08	Rp 368.324,00	11%	Rp 11.071.377,45
3	Pekerjaan urugan sirtu	A.2.3.1.14	m3	182,02	Rp 272.800,00	11%	Rp 55.117.112,16
4	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	54,16	Rp 632.262,84	11%	Rp 38.010.124,51
5	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	503,66	Rp 995.415,96	11%	Rp 556.499.834,68
6	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	234,97	Rp 23.466,67	11%	Rp 6.120.499,43
7	Pekerjaan urugan tanah dan leveling	A.2.3.1.14.a	m3	1.382,87	Rp 193.600,00	11%	Rp 297.173.231,52
8	Pekerjaan pemadatan tanah	A.2.3.1.10	m3	1.382,87	Rp 70.400,00	11%	Rp 108.062.993,28
9	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m3	259,56	Rp 357.551,08	11%	Rp 103.014.613,74
10	Pemasangan paving f'c=26,4 MPa (K300), tebal 8 cm	A.4.4.3.67	m2	728,08	Rp 271.451,40	11%	Rp 219.378.552,20
11	Pembuatan garis parkir dengan termoplastik	9.2.1	m2	13,00	Rp 379.633,83	11%	Rp 5.478.116,17
12	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	91,17	Rp 378.452,80	11%	Rp 38.298.931,37
13	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	303,91	Rp 94.415,00	11%	Rp 31.849.965,54
14	Penanaman pohon Ketapang Kencana	Taksir	bh	46,00	Rp 2.500.000,00	11%	Rp 127.650.000,00
Total Pekerjaan Parkir Cabor Kolam Renang							1.648.603.701,66
B.12	PEKERJAAN PARKIR CABOR TENES						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	336,08	Rp 98.450,00	11%	Rp 36.726.654,36
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	19,55	Rp 368.324,00	11%	Rp 7.992.814,96
3	Pekerjaan urugan sirtu	A.2.3.1.14	m3	207,85	Rp 272.800,00	11%	Rp 62.938.642,80
4	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	39,09	Rp 632.262,84	11%	Rp 27.433.821,40
5	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	363,57	Rp 995.415,96	11%	Rp 401.712.752,44
6	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	169,62	Rp 23.466,67	11%	Rp 4.418.262,39
7	Pekerjaan urugan tanah dan leveling	A.2.3.1.14.a	m3	1.262,83	Rp 193.600,00	11%	Rp 271.377.115,68
8	Pekerjaan pemadatan tanah	A.2.3.1.10	m3	1.262,83	Rp 70.400,00	11%	Rp 98.682.587,52
9	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m3	259,56	Rp 357.551,08	11%	Rp 103.014.613,74
10	Pemasangan paving f'c=26,4 MPa (K300), tebal 8 cm	A.4.4.3.67	m2	831,44	Rp 271.451,40	11%	Rp 250.522.062,74
11	Pembuatan garis parkir dengan termoplastik	9.2.1	m2	33,49	Rp 379.633,83	11%	Rp 14.112.470,03
12	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	33,29	Rp 378.452,80	11%	Rp 13.984.550,02
13	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	110,97	Rp 94.415,00	11%	Rp 11.629.728,13
14	Penanaman pohon Ketapang Kencana	Taksir	bh	32,00	Rp 2.500.000,00	11%	Rp 88.800.000,00
Total Pekerjaan Parkir Cabor Tenes							1.393.346.076,21
B.13	PEKERJAAN PARKIR MOTOR SELATAN						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	601,36	Rp 98.450,00	11%	Rp 65.716.320,12
2	Pekerjaan urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	34,98	Rp 368.324,00	11%	Rp 14.301.210,61
3	Pekerjaan urugan sirtu	A.2.3.1.14	m3	241,69	Rp 272.800,00	11%	Rp 73.185.665,52
4	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	69,95	Rp 632.262,84	11%	Rp 49.091.732,08
5	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	650,55	Rp 995.415,96	11%	Rp 718.800.316,58
6	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	303,50	Rp 23.466,67	11%	Rp 7.905.569,12
7	Pekerjaan urugan tanah dan leveling	A.2.3.1.14.a	m3	1.736,91	Rp 193.600,00	11%	Rp 373.255.011,36
8	Pekerjaan pemadatan tanah	A.2.3.1.10	m3	1.736,91	Rp 70.400,00	11%	Rp 135.729.095,04
9	Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m3	259,56	Rp 357.551,08	11%	Rp 103.014.613,74
10	Pemasangan paving f'c=26,4 MPa (K300), tebal 8 cm	A.4.4.3.67	m2	966,77	Rp 271.451,40	11%	Rp 291.298.487,68
11	Pembuatan garis parkir dengan termoplastik	9.2.1	m2	92,05	Rp 379.633,83	11%	Rp 38.789.276,40
12	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	98,83	Rp 378.452,80	11%	Rp 41.516.764,15
13	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	329,43	Rp 94.415,00	11%	Rp 34.524.478,13
Total Pekerjaan Parkir Motor Selatan							1.947.128.540,53
B.14	PEKERJAAN PAGAR DAN POS DI ENTRANCE ARAH KARANGREJO						
B.14.1	PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	236,41	Rp 98.450,00	11%	Rp 25.834.766,60
2	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	2,64	Rp 902.967,89	11%	Rp 2.646.057,10
3	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	A.2.3.1.11	m3	10,98	Rp 368.324,00	11%	Rp 4.489.059,25
4	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	26,39	Rp 995.415,96	11%	Rp 29.158.620,17
5	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	12,00	Rp 632.262,84	11%	Rp 8.421.741,03
6	Pekerjaan beton f'c=14,5 MPa (K175)	A.4.1.1.5	m3	0,93	Rp 1.074.251,53	11%	Rp 1.108.949,85
7	Pekerjaan pondasi footplat FPL-1						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	7,44	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 9.622.142,38
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	1.024,97	Rp 12.969,00	11%	Rp 14.755.047,88
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	31,44	Rp 137.753,00	11%	Rp 4.807.359,30
8	Pekerjaan pondasi footplat FPL-2						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	5,46	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 7.061.410,94
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	766,58	Rp 12.969,00	11%	Rp 11.035.371,38
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	23,46	Rp 137.753,00	11%	Rp 3.587.170,77
9	Pekerjaan pondasi footplat FP						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	10,35	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 13.385.641,61

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	1.200,39	Rp 12.969,00	11%	Rp 17.280.322,28
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	41,92	Rp 12.969,00	11%	Rp 603.463,13
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	36,08	Rp 137.753,00	11%	Rp 5.516.842,35
10	Pekerjaan sloof pagar						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,89	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 2.444.334,56
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	243,78	Rp 12.969,00	11%	Rp 3.509.356,93
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	25,19	Rp 148.753,00	11%	Rp 4.159.267,76
11	Pekerjaan sloof pos						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	0,81	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.047.571,95
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	105,19	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.514.272,11
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	10,80	Rp 148.753,00	11%	Rp 1.783.250,96
12	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	157,52	Rp 23.466,67	11%	Rp 4.103.081,54
B.14.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS						
1	Pekerjaan kolom struktur gapura						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,65	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 2.133.942,87
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	269,74	Rp 12.969,00	11%	Rp 3.883.066,45
	- Bekisting kolom	A.4.1.1.22	m2	35,20	Rp 298.955,80	11%	Rp 11.680.801,02
2	Pekerjaan kolom struktur pagar						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,24	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.603.690,40
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	226,23	Rp 12.969,00	11%	Rp 3.256.714,33
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	77,86	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.120.840,64
	- Bekisting kolom	A.4.1.1.22	m2	26,40	Rp 298.955,80	11%	Rp 8.760.600,76
3	Pekerjaan ring balk gapura						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	0,44	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 569.051,43
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	96,66	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.391.477,73
	- Bekisting balok	A.4.1.1.23	m2	8,72	Rp 305.555,80	11%	Rp 2.957.535,70
4	Pekerjaan ring balk pagar						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,26	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.629.556,37
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	273,08	Rp 12.969,00	11%	Rp 3.931.147,72
	- Bekisting balok	A.4.1.1.23	m2	25,19	Rp 305.555,80	11%	Rp 8.543.615,17
5	Pekerjaan kolom struktur pos						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	0,79	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.021.705,98
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	159,99	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.303.150,44
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	59,54	Rp 12.969,00	11%	Rp 857.113,43
	- Bekisting kolom	A.4.1.1.22	m2	21,12	Rp 298.955,80	11%	Rp 7.008.480,61
6	Pekerjaan balok pos						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	0,68	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 879.443,12
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	96,90	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.394.932,67
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	62,13	Rp 12.969,00	11%	Rp 894.398,01
	- Bekisting balok	A.4.1.1.23	m2	11,70	Rp 305.555,80	11%	Rp 3.968.253,17
7	Pekerjaan plat dak pos						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,59	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 2.056.344,94
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	118,97	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.712.643,34
	- Bekisting plat	A.4.1.1.24	m2	10,62	Rp 364.295,80	11%	Rp 4.294.391,75
8	Pekerjaan topi topi jendela						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	0,36	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 465.587,53
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	71,07	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.023.094,58
	- Bekisting	A.4.1.1.23	m2	6,44	Rp 305.555,80	11%	Rp 2.184.235,08
B.14.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
B.14.3.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pekerjaan pasangan dinding bata 1:5	A.4.4.1.10	m2	252,36	Rp 164.263,00	11%	Rp 46.013.285,85
2	Pekerjaan plesteran dinding 1:4	A.4.4.2.4	m2	504,72	Rp 75.692,76	11%	Rp 42.406.051,31
3	Pekerjaan plesteran kamprot	A.4.4.2.23	m2	61,17	Rp 61.010,84	11%	Rp 4.142.556,72
4	Pekerjaan acian	A.4.4.2.27	m2	326,02	Rp 44.481,25	11%	Rp 16.096.972,61
B.14.3.2	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING						
1	Pekerjaan pemasangan batu candi	A.4.4.3.58	m2	103,22	Rp 506.128,15	11%	Rp 57.989.227,88
2	Pekerjaan pembuatan tali air	Hit.7.2	m	59,20	Rp 26.248,42	11%	Rp 1.724.836,18
3	Pekerjaan keramik polish 40x40	A.4.4.3.35.b	m2	5,50	Rp 258.450,23	11%	Rp 1.577.838,65
4	Pekerjaan keramik unpolish 40x40	A.4.4.3.35.c	m2	7,00	Rp 267.141,07	11%	Rp 2.075.686,11
5	Pekerjaan keramik unpolish 30x30	A.4.4.3.35	m2	2,04	Rp 248.129,20	11%	Rp 561.863,76
6	Pekerjaan keramik dinding 30x60	A.4.4.3.54.a	m2	14,31	Rp 318.955,50	11%	Rp 5.066.321,06
7	Pekerjaan waterprofing	A.4.4.3.61.a	m2	20,16	Rp 161.321,82	11%	Rp 3.609.995,16
B.14.3.3	PEKERJAAN PLAFON						
1	Pekerjaan rangka plafon	A.4.2.1.21	m2	13,85	Rp 164.989,00	11%	Rp 2.536.458,39
2	Pekerjaan plafon gypsum	A.4.5.1.7	m2	4,81	Rp 68.246,20	11%	Rp 364.373,29
3	Pekerjaan plafon kalsiboard	A.4.5.1.7.a	m2	9,04	Rp 73.531,48	11%	Rp 737.844,28
4	Pekerjaan list plafon	A.4.5.1.9.b	m	8,90	Rp 46.933,70	11%	Rp 463.658,02
B.14.3.4	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pekerjaan pengecatan interior	A.4.7.1.10.a	m2	13,30	Rp 47.066,80	11%	Rp 694.847,17
2	Pekerjaan pengecatan eksterior	A.4.7.1.10.b	m2	312,72	Rp 65.216,80	11%	Rp 22.638.003,44
3	Pekerjaan pengecatan plafon	A.4.7.1.10.c	m2	13,85	Rp 25.962,20	11%	Rp 399.129,88
4	Pekerjaan pengecatan coating	A.4.7.1.10.d	m2	103,22	Rp 85.802,20	11%	Rp 9.830.718,42
B.14.3.5	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA						
1	Pemasangan P1	Hit.21.3	unit	1,00	Rp 4.978.006,78	11%	Rp 5.525.587,53
2	Pemasangan P2	Hit.21.4	unit	1,00	Rp 5.000.892,30	11%	Rp 5.550.990,45
3	Pemasangan J4	Hit.21.18	unit	1,00	Rp 12.533.525,88	11%	Rp 13.912.213,73
4	Pemasangan J5	Hit.21.19	unit	1,00	Rp 589.114,72	11%	Rp 653.917,34
B.14.3.6	PEKERJAAN SANITARI						
1	Pemasangan kloset jongkok	A.5.1.1.2	unit	1,00	Rp 1.346.338,40	11%	Rp 1.494.435,62
2	Pemasangan kran air	A.5.1.1.19	bh	1,00	Rp 414.051,00	11%	Rp 459.596,61
3	Pemasangan floor drain	A.5.1.1.14	bh	1,00	Rp 367.620,00	11%	Rp 408.058,20
B.14.3.7	PEKERJAAN FASAD						
1	Pemasangan logo pemprof dari acrilic uk. 80 cm x 70 cm	Taksir	bh	1,00	Rp 1.232.000,00	11%	Rp 1.367.520,00
2	Pemasangan gunungan GRC uk. 100 cm x 150 cm	Taksir	bh	5,00	Rp 5.850.000,00	11%	Rp 32.467.500,00
3	Pemasangan gunungan Tembaga uk. 200 cm x 300 cm	Taksir	bh	2,00	Rp 255.000.000,00	11%	Rp 566.100.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
B.14.3.8	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	45,98	Rp 378.452,80	11%	Rp 19.315.398,32
2	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	153,25	Rp 94.415,00	11%	Rp 16.060.699,61
3	Penanaman Pohon Palm Raja	Taksir	bh	8,00	Rp 3.500.000,00	11%	Rp 31.080.000,00
Total Pekerjaan Pagar Dan Pos Di Entrance Arah Karangrejo							1.172.726.502,66
B.15	PEKERJAAN GAPURA AREA PINTU MASUK DARI ARAH KARANGREJO						
B.15.1	PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	271,68	Rp 98.450,00	11%	Rp 29.689.054,56
2	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	1,01	Rp 902.967,89	11%	Rp 1.012.317,30
3	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	A.2.3.1.11	m3	4,99	Rp 368.324,00	11%	Rp 2.040.109,80
4	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	13,05	Rp 995.415,96	11%	Rp 14.419.097,89
5	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	5,93	Rp 632.262,84	11%	Rp 4.161.743,69
6	Pekerjaan pondasi footplat FPL-1						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	20,40	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 26.383.293,62
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	2.183,89	Rp 12.969,00	11%	Rp 31.438.385,05
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	47,60	Rp 137.753,00	11%	Rp 7.278.317,51
7	Pekerjaan sloof pagar						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	4,45	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 5.755.179,24
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	612,94	Rp 12.969,00	11%	Rp 8.823.632,93
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	29,66	Rp 148.753,00	11%	Rp 4.897.335,52
8	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	221,85	Rp 23.466,67	11%	Rp 5.778.749,62
B.15.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS						
1	Pekerjaan kolom struktur gapura						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	21,80	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 28.193.911,81
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	3.807,46	Rp 12.969,00	11%	Rp 54.810.633,10
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting kolom	A.4.1.1.22	m2	175,87	Rp 298.955,80	11%	Rp 58.360.865,77
2	Pekerjaan balok B1						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	4,03	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 5.211.993,79
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	333,35	Rp 12.969,00	11%	Rp 4.798.769,93
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	120,88	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.740.138,92
	- Bekisting balok	A.4.1.1.23	m2	26,89	Rp 305.555,80	11%	Rp 9.120.198,96
3	Pekerjaan balok B2						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	8,61	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 11.135.301,86
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	1.249,39	Rp 12.969,00	11%	Rp 17.985.706,19
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	375,62	Rp 12.969,00	11%	Rp 5.407.271,52
	- Bekisting balok	A.4.1.1.23	m2	86,11	Rp 305.555,80	11%	Rp 29.205.665,03
4	Pembuatan sayap baja						
	- Balok IWF 250 x 125 x 6 x 9	A.4.2.1.1	kg	4.293,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 166.734.049,20
	- Stifner	A.4.2.1.1	kg	214,66	Rp 34.988,25	11%	Rp 8.336.741,30
	- Plat plendes	A.4.2.1.1	kg	429,32	Rp 34.988,25	11%	Rp 16.673.482,59
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	4.937,16	Rp 1.043,79	11%	Rp 5.720.227,64
	- Pemasangan chemical ankur	Taksir	bh	84,00	Rp 575.000,00	11%	Rp 53.613.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	11.009,87	Rp 33.917,40	11%	Rp 414.503.042,86
B.15.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
B.15.3.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pekerjaan pasangan dinding bata 1:5	A.4.4.1.10	m2	28,56	Rp 164.263,00	11%	Rp 5.207.399,92
2	Pekerjaan plesteran dinding 1:4	A.4.4.2.4	m2	57,12	Rp 75.692,76	11%	Rp 4.799.163,20
B.15.3.2	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING						
1	Pekerjaan pemasangan batu candi	A.4.4.3.58	m2	28,56	Rp 506.128,15	11%	Rp 16.045.072,16
B.15.3.3	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pekerjaan pengecatan eksterior	A.4.7.1.10.b	m2	176,88	Rp 65.216,80	11%	Rp 12.804.457,82
2	Pekerjaan pengecatan coating	A.4.7.1.10.d	m2	28,56	Rp 85.802,20	11%	Rp 2.720.067,02
B.15.3.4	PEKERJAAN FASAD						
1	Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm	Hit.21.34	m2	764,71	Rp 914.067,00	11%	Rp 775.885.754,88
2	Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	21,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 31.580.782,98
Total Pekerjaan Gapura Area Pintu Masuk Dari Arah Karangrejo							1.882.270.915,18
B.16	PEKERJAAN PAGAR STADION						
B.16.1	PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	1.819,36	Rp 98.450,00	11%	Rp 198.818.751,12
2	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	11,16	Rp 902.967,89	11%	Rp 11.185.605,03
3	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	A.2.3.1.11	m3	98,82	Rp 368.324,00	11%	Rp 40.401.533,22
4	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	392,49	Rp 995.415,96	11%	Rp 433.666.799,26
5	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	153,06	Rp 632.262,84	11%	Rp 107.419.306,82
6	Pekerjaan pondasi footplat gerbang Tipe A						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	3,06	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 3.957.494,04
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	353,79	Rp 12.969,00	11%	Rp 5.093.015,79
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	45,18	Rp 12.969,00	11%	Rp 650.392,76
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	11,28	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.724.777,76
7	Pekerjaan pondasi footplat gerbang Tipe B						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	6,11	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 7.902.055,10
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	707,59	Rp 12.969,00	11%	Rp 10.186.175,53
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	90,36	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.300.785,51
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	22,56	Rp 137.753,00	11%	Rp 3.449.555,52
8	Pekerjaan pondasi footplat gerbang Tipe C						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	3,06	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 3.957.494,04
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	353,79	Rp 12.969,00	11%	Rp 5.093.015,79
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	45,18	Rp 12.969,00	11%	Rp 650.392,76
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	11,28	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.724.777,76
9	Pekerjaan pondasi footplat gerbang Tipe D						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	3,06	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 3.957.494,04
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	353,79	Rp 12.969,00	11%	Rp 5.093.015,79
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	45,18	Rp 12.969,00	11%	Rp 650.392,76
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	11,28	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.724.777,76
10	Pekerjaan pondasi footplat gerbang Tipe E						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	3,06	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 3.957.494,04

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	353,79	Rp 12.969,00	11%	Rp 5.093.015,79
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	45,18	Rp 12.969,00	11%	Rp 650.392,76
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	11,28	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.724.777,76
11	Pekerjaan pondasi footplat gerbang Tipe F						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	3,06	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 3.957.494,04
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	353,79	Rp 12.969,00	11%	Rp 5.093.015,79
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	45,18	Rp 12.969,00	11%	Rp 650.392,76
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	11,28	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.724.777,76
12	Pekerjaan pondasi footplat pagar Tipe 1						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	65,80	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 85.099.054,90
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	11.586,78	Rp 12.969,00	11%	Rp 166.798.534,30
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	704,28	Rp 12.969,00	11%	Rp 10.138.526,13
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	265,20	Rp 137.753,00	11%	Rp 40.550.626,12
13	Pekerjaan sloof untuk pagar Tipe 1						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	44,92	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 58.094.977,90
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	6.010,61	Rp 12.969,00	11%	Rp 86.526.277,21
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	1.752,98	Rp 12.969,00	11%	Rp 25.235.181,36
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	449,17	Rp 148.753,00	11%	Rp 74.165.077,36
14	Pekerjaan sloof untuk pagar Tipe 2						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,43	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.849.417,15
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	193,08	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.779.500,52
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	56,88	Rp 12.969,00	11%	Rp 818.821,16
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	14,31	Rp 148.753,00	11%	Rp 2.362.807,53
15	Pekerjaan sloof untuk pagar Tipe 3						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	3,69	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 4.772.272,23
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	494,65	Rp 12.969,00	11%	Rp 7.120.778,59
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	144,68	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.082.753,96
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	36,85	Rp 148.753,00	11%	Rp 6.084.518,34
B.16.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
1	Plesteran penebalan kolom pagar	A.4.4.2.4	m2	162,12	Rp 75.692,76	11%	Rp 13.621.154,38
2	Pekerjaan acian	A.4.4.2.27	m2	613,74	Rp 44.481,25	11%	Rp 30.302.913,84
3	Pekerjaan pengecatan eksterior	A.4.7.1.10.b	m2	613,74	Rp 65.216,80	11%	Rp 44.429.036,30
4	Pagar Tipe 1						
	- Pipa Hsp Ø 3" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	7.451,51	Rp 34.988,25	11%	Rp 289.393.977,18
	- Pipa Hsp Ø 3" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	9.532,13	Rp 34.988,25	11%	Rp 370.198.927,69
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	7.104,70	Rp 34.988,25	11%	Rp 275.924.931,95
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	9.058,49	Rp 34.988,25	11%	Rp 351.804.191,14
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	2.930,69	Rp 34.988,25	11%	Rp 113.819.082,98
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	36.077,52	Rp 1.043,79	11%	Rp 41.799.663,61
5	Pagar Tipe 2						
	- Pipa Hsp Ø 3" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	234,92	Rp 34.988,25	11%	Rp 9.123.578,06
	- Pipa Hsp Ø 3" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	318,55	Rp 34.988,25	11%	Rp 12.371.512,81
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	237,43	Rp 34.988,25	11%	Rp 9.221.058,82
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	302,73	Rp 34.988,25	11%	Rp 11.757.112,14
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	97,94	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.803.691,62
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	1.191,57	Rp 1.043,79	11%	Rp 1.380.561,22
6	Pagar Tipe 3						
	- Pipa Hsp Ø 3" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	587,25	Rp 34.988,25	11%	Rp 22.807.003,29
	- Pipa Hsp Ø 3" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	759,63	Rp 34.988,25	11%	Rp 29.501.718,03
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	566,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 21.988.708,60
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	721,88	Rp 34.988,25	11%	Rp 28.035.622,88
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	233,55	Rp 34.988,25	11%	Rp 9.070.371,42
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	2.868,49	Rp 1.043,79	11%	Rp 3.323.452,31
7	Pintu Gerbang Tipe A						
	- Tiang Gerbang Tepi Pipa Hsp Ø 4"	A.4.2.1.1	kg	198,09	Rp 34.988,25	11%	Rp 7.693.212,91
	- Pipa Hsp Ø 3" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	146,49	Rp 34.988,25	11%	Rp 5.689.225,90
	- Pipa Hsp Ø 3" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	327,50	Rp 34.988,25	11%	Rp 12.719.103,58
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	100,45	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.901.172,38
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	128,08	Rp 34.988,25	11%	Rp 4.974.237,52
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	84,20	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.270.071,82
	- Rangka Hollow 100 X 200 X 4.5Mm	A.4.2.1.1	kg	169,56	Rp 34.988,25	11%	Rp 6.585.194,51
	- Rel Bawah Pagar	A.4.2.1.1	kg	80,20	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.114.723,99
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	1.234,57	Rp 1.043,79	11%	Rp 1.430.381,32
	- Engsel Pagar	Taksir	bh	33,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 5.494.500,00
	- Grendel	Taksir	bh	10,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 1.665.000,00
	- Roda Pagar	Taksir	bh	18,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 2.997.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	45,93	Rp 33.917,40	11%	Rp 1.729.187,06
8	Pintu Gerbang Tipe B						
	- Tiang Gerbang Tepi Pipa Hsp Ø 4"	A.4.2.1.1	kg	396,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 15.386.425,82
	- Pipa Hsp Ø 3" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	319,62	Rp 34.988,25	11%	Rp 12.413.068,36
	- Pipa Hsp Ø 3" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	797,77	Rp 34.988,25	11%	Rp 30.982.959,58
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	273,96	Rp 34.988,25	11%	Rp 10.639.772,88
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	341,54	Rp 34.988,25	11%	Rp 13.264.374,46
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	230,13	Rp 34.988,25	11%	Rp 8.937.549,03
	- Rangka Hollow 100 X 200 X 4.5Mm	A.4.2.1.1	kg	593,46	Rp 34.988,25	11%	Rp 23.048.180,80
	- Rel Bawah Pagar	A.4.2.1.1	kg	280,08	Rp 34.988,25	11%	Rp 10.877.455,06
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	3.232,74	Rp 1.043,79	11%	Rp 3.745.474,87
	- Engsel Pagar	Taksir	bh	96,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 15.984.000,00
	- Grendel	Taksir	bh	28,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 4.662.000,00
	- Roda Pagar	Taksir	bh	56,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 9.324.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	111,04	Rp 33.917,40	11%	Rp 4.180.468,79
9	Pintu Gerbang Tipe C						
	- Tiang Gerbang Tepi Pipa Hsp Ø 4"	A.4.2.1.1	kg	198,09	Rp 34.988,25	11%	Rp 7.693.212,91
	- Pipa Hsp Ø 3" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	134,45	Rp 34.988,25	11%	Rp 5.221.628,94
	- Pipa Hsp Ø 3" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	277,22	Rp 34.988,25	11%	Rp 10.766.381,36
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	91,32	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.546.590,96
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	120,31	Rp 34.988,25	11%	Rp 4.672.474,36
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	84,47	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.280.557,80
	- Rangka Hollow 100 X 200 X 4.5Mm	A.4.2.1.1	kg	169,56	Rp 34.988,25	11%	Rp 6.585.194,51
	- Rel Bawah Pagar	A.4.2.1.1	kg	65,35	Rp 34.988,25	11%	Rp 2.537.995,17
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	1.140,77	Rp 1.043,79	11%	Rp 1.321.703,99
	- Engsel Pagar	Taksir	bh	33,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 5.494.500,00
	- Grendel	Taksir	bh	10,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 1.665.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
	- Roda Pagar	Taksir	bh	18,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 2.997.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	42,26	Rp 33.917,40	11%	Rp 1.591.017,75
10	Pintu Gerbang Tipe D						
	- Tiang Gerbang Tepi Pipa Hsp Ø 4"	A.4.2.1.1	kg	198,09	Rp 34.988,25	11%	Rp 7.693.212,91
	- Pipa Hsp Ø 3" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	74,58	Rp 34.988,25	11%	Rp 2.896.460,29
	- Pipa Hsp Ø 3" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	199,44	Rp 34.988,25	11%	Rp 7.745.642,80
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	63,92	Rp 34.988,25	11%	Rp 2.482.458,32
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	77,62	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.014.524,64
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	52,97	Rp 34.988,25	11%	Rp 2.057.193,64
	- Rangka Hollow 100 X 200 X 4.5Mm	A.4.2.1.1	kg	127,17	Rp 34.988,25	11%	Rp 4.938.895,89
	- Rel Bawah Pagar	A.4.2.1.1	kg	65,35	Rp 34.988,25	11%	Rp 2.537.995,17
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	859,14	Rp 1.043,79	11%	Rp 995.405,53
	- Engsel Pagar	Taksir	bh	33,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 5.494.500,00
	- Grendel	Taksir	bh	10,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 1.665.000,00
	- Roda Pagar	Taksir	bh	18,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 2.997.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	30,75	Rp 33.917,40	11%	Rp 1.157.685,66
11	Pintu Gerbang Tipe E						
	- Tiang Gerbang Tepi Pipa Hsp Ø 4"	A.4.2.1.1	kg	198,09	Rp 34.988,25	11%	Rp 7.693.212,91
	- Pipa Hsp Ø 3" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	99,40	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.860.393,58
	- Pipa Hsp Ø 3" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	226,08	Rp 34.988,25	11%	Rp 8.780.259,35
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	73,06	Rp 34.988,25	11%	Rp 2.837.428,11
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	93,15	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.617.662,59
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	66,57	Rp 34.988,25	11%	Rp 2.585.376,26
	- Rangka Hollow 100 X 200 X 4.5Mm	A.4.2.1.1	kg	169,56	Rp 34.988,25	11%	Rp 6.585.194,51
	- Rel Bawah Pagar	A.4.2.1.1	kg	56,02	Rp 34.988,25	11%	Rp 2.175.646,36
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	981,93	Rp 1.043,79	11%	Rp 1.137.670,87
	- Engsel Pagar	Taksir	bh	33,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 5.494.500,00
	- Grendel	Taksir	bh	10,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 1.665.000,00
	- Roda Pagar	Taksir	bh	18,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 2.997.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	35,07	Rp 33.917,40	11%	Rp 1.320.326,37
12	Pintu Gerbang Tipe F						
	- Tiang Gerbang Tepi Pipa Hsp Ø 4"	A.4.2.1.1	kg	99,05	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.846.800,64
	- Pipa Hsp Ø 3" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	37,29	Rp 34.988,25	11%	Rp 1.448.230,15
	- Pipa Hsp Ø 3" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	99,72	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.872.821,40
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	31,96	Rp 34.988,25	11%	Rp 1.241.229,16
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Vertikal	A.4.2.1.1	kg	38,81	Rp 34.988,25	11%	Rp 1.507.262,32
	- Pipa Hsp Ø 1,5" Horizontal	A.4.2.1.1	kg	29,68	Rp 34.988,25	11%	Rp 1.152.680,90
	- Rangka Hollow 100 X 200 X 4.5Mm	A.4.2.1.1	kg	169,56	Rp 34.988,25	11%	Rp 6.585.194,51
	- Rel Bawah Pagar	A.4.2.1.1	kg	32,68	Rp 34.988,25	11%	Rp 1.269.191,77
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	538,75	Rp 1.043,79	11%	Rp 624.199,47
	- Engsel Pagar	Taksir	bh	33,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 5.494.500,00
	- Grendel	Taksir	bh	10,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 1.665.000,00
	- Roda Pagar	Taksir	bh	18,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 2.997.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	15,54	Rp 33.917,40	11%	Rp 585.054,80
Total Pekerjaan Pagar Stadion							3.550.413.173,16
B.17	PEKERJAAN SIGNAGE LUAR KAWASAN						
1	Signage Pekerjaan Pedestrian Keliling Kawasan Stadion, Total 10 unit						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	12,00	Rp 98.450,00	11%	Rp 1.311.354,00
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	1,00	Rp 368.324,00	11%	Rp 408.839,64
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,50	Rp 902.967,89	11%	Rp 501.147,18
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	5,88	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 7.604.596,40
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	585,53	Rp 12.969,00	11%	Rp 8.429.049,81
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	33,57	Rp 137.753,00	11%	Rp 5.133.048,71
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	95,88	Rp 34.988,25	11%	Rp 3.723.687,49
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	70,65	Rp 34.988,25	11%	Rp 2.743.831,05
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	166,53	Rp 1.043,79	11%	Rp 192.942,81
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,95	Rp 33.917,40	11%	Rp 35.765,90
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	106,60	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 156.218.629,50
2	Signage Pekerjaan Pagar Dan Pos Di Entrance Tlaga Bodas, Total 2 unit						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	2,40	Rp 98.450,00	11%	Rp 262.270,80
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,20	Rp 368.324,00	11%	Rp 81.767,93
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,10	Rp 902.967,89	11%	Rp 100.229,44
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,18	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.526.092,47
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	117,50	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.691.481,83
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	6,74	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.030.585,29
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	19,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 744.892,84
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	14,13	Rp 34.988,25	11%	Rp 548.766,21
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	33,31	Rp 1.043,79	11%	Rp 38.593,20
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,19	Rp 33.917,40	11%	Rp 7.153,18
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	21,32	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 31.243.725,90
3	Signage Pekerjaan Mobil Pengunjung Utara, Total 3 unit						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	3,60	Rp 98.450,00	11%	Rp 393.406,20
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,30	Rp 368.324,00	11%	Rp 122.651,89
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,15	Rp 902.967,89	11%	Rp 150.344,15
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,76	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 2.276.205,72
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	175,26	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.522.971,10
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	10,05	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.536.703,59
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	28,76	Rp 34.988,25	11%	Rp 1.116.950,90
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	21,20	Rp 34.988,25	11%	Rp 823.343,50
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	49,96	Rp 1.043,79	11%	Rp 57.884,00
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,28	Rp 33.917,40	11%	Rp 10.541,53
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	31,98	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 46.865.588,85
4	Signage Pekerjaan Parkir Motor Pengunjung Utara 1, Total 3 unit						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	3,60	Rp 98.450,00	11%	Rp 393.406,20
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,30	Rp 368.324,00	11%	Rp 122.651,89
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,15	Rp 902.967,89	11%	Rp 150.344,15
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,76	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 2.276.205,72
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	175,26	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.522.971,10
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	10,05	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.536.703,59
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	28,76	Rp 34.988,25	11%	Rp 1.116.950,90
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	21,20	Rp 34.988,25	11%	Rp 823.343,50
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	49,96	Rp 1.043,79	11%	Rp 57.884,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,28	Rp 33.917,40	11%	Rp 10.541,53
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	31,98	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 46.865.588,85
5	Signage Pekerjaan Plaza Taman Timur Total 2						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	2,40	Rp 98.450,00	11%	Rp 262.270,80
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,20	Rp 368.324,00	11%	Rp 81.767,93
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,10	Rp 902.967,89	11%	Rp 100.229,44
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,18	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.526.092,47
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	117,50	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.691.481,83
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	6,74	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.030.585,29
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	19,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 744.892,84
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	14,13	Rp 34.988,25	11%	Rp 548.766,21
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	33,31	Rp 1.043,79	11%	Rp 38.593,20
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,19	Rp 33.917,40	11%	Rp 7.153,18
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	21,32	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 31.243.725,90
6	Signage Pekerjaan Plaza Entrance Tlaga Bodas Total 2						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	2,40	Rp 98.450,00	11%	Rp 262.270,80
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,20	Rp 368.324,00	11%	Rp 81.767,93
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,10	Rp 902.967,89	11%	Rp 100.229,44
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,18	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.526.092,47
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	117,50	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.691.481,83
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	6,74	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.030.585,29
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	19,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 744.892,84
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	14,13	Rp 34.988,25	11%	Rp 548.766,21
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	33,31	Rp 1.043,79	11%	Rp 38.593,20
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,19	Rp 33.917,40	11%	Rp 7.153,18
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	21,32	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 31.243.725,90
7	Signage Pekerjaan Plaza Utara Total 2						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	2,40	Rp 98.450,00	11%	Rp 262.270,80
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,20	Rp 368.324,00	11%	Rp 81.767,93
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,10	Rp 902.967,89	11%	Rp 100.229,44
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,18	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.526.092,47
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	117,50	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.691.481,83
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	6,74	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.030.585,29
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	19,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 744.892,84
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	14,13	Rp 34.988,25	11%	Rp 548.766,21
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	33,31	Rp 1.043,79	11%	Rp 38.593,20
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,19	Rp 33.917,40	11%	Rp 7.153,18
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	21,32	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 31.243.725,90
8	Signage Pekerjaan Parkir Motor Pengunjung Utara 2 Total 2						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	2,40	Rp 98.450,00	11%	Rp 262.270,80
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,20	Rp 368.324,00	11%	Rp 81.767,93
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,10	Rp 902.967,89	11%	Rp 100.229,44
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,18	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.526.092,47
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	117,50	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.691.481,83
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	6,74	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.030.585,29
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	19,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 744.892,84
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	14,13	Rp 34.988,25	11%	Rp 548.766,21
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	33,31	Rp 1.043,79	11%	Rp 38.593,20
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,19	Rp 33.917,40	11%	Rp 7.153,18
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	21,32	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 31.243.725,90
9	Signage Pekerjaan Parkir Cabor Kolam Renang Total 2						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	2,40	Rp 98.450,00	11%	Rp 262.270,80
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,20	Rp 368.324,00	11%	Rp 81.767,93
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,10	Rp 902.967,89	11%	Rp 100.229,44
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,18	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.526.092,47
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	117,50	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.691.481,83
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	6,74	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.030.585,29
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	19,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 744.892,84
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	14,13	Rp 34.988,25	11%	Rp 548.766,21
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	33,31	Rp 1.043,79	11%	Rp 38.593,20
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,19	Rp 33.917,40	11%	Rp 7.153,18
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	21,32	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 31.243.725,90
10	Signage Pekerjaan Parkir Cabor Tenes Total 2						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	2,40	Rp 98.450,00	11%	Rp 262.270,80
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,20	Rp 368.324,00	11%	Rp 81.767,93
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,10	Rp 902.967,89	11%	Rp 100.229,44
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,18	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.526.092,47
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	117,50	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.691.481,83
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	6,74	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.030.585,29
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	19,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 744.892,84
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	14,13	Rp 34.988,25	11%	Rp 548.766,21
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	33,31	Rp 1.043,79	11%	Rp 38.593,20
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,19	Rp 33.917,40	11%	Rp 7.153,18
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	21,32	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 31.243.725,90
11	Signage Pekerjaan Parkir Motor Selatan Total 2						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	2,40	Rp 98.450,00	11%	Rp 262.270,80
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,20	Rp 368.324,00	11%	Rp 81.767,93
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,10	Rp 902.967,89	11%	Rp 100.229,44
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,18	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.526.092,47
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	117,50	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.691.481,83
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	6,74	Rp 137.753,00	11%	Rp 1.030.585,29
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	19,18	Rp 34.988,25	11%	Rp 744.892,84
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	14,13	Rp 34.988,25	11%	Rp 548.766,21
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	33,31	Rp 1.043,79	11%	Rp 38.593,20
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,19	Rp 33.917,40	11%	Rp 7.153,18
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	21,32	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 31.243.725,90
12	Signage Pekerjaan Pagar Dan Pos Di Entrance Arah Karangrejo Total 1						
	- Galian tanah	A.2.3.1.1	m3	1,20	Rp 98.450,00	11%	Rp 131.135,40
	- Urugan pasir	A.2.3.1.11	m3	0,10	Rp 368.324,00	11%	Rp 40.883,96
	- Lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	0,05	Rp 902.967,89	11%	Rp 50.114,72
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	0,59	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 763.046,24
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	58,75	Rp 12.969,00	11%	Rp 845.740,91
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	3,37	Rp 137.753,00	11%	Rp 515.292,65
	- Kolom signage pipa Hsp 3"	A.4.2.1.1	kg	9,59	Rp 34.988,25	11%	Rp 372.446,42

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
	- Plat plesdes kolom	A.4.2.1.1	kg	7,07	Rp 34.988,25	11%	Rp 274.577,29
	- Perakitan kolom baja	A.4.2.1.3	kg	16,66	Rp 1.043,79	11%	Rp 19.302,39
	- Pengecatan baja	A.4.7.1.16	m2	0,09	Rp 33.917,40	11%	Rp 3.388,35
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	10,66	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 15.621.862,95
Total Pekerjaan Signage Luar Kawasan							614.898.339,35
B.18	PEKERJAAN TALUD KELILING AREA SEPATU RODA						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	726,00	Rp 98.450,00	11%	Rp 79.336.917,00
2	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	12,10	Rp 902.967,89	11%	Rp 12.127.761,73
3	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	A.2.3.1.11	m3	24,20	Rp 368.324,00	11%	Rp 9.893.919,29
4	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	592,90	Rp 995.415,96	11%	Rp 655.102.156,18
5	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	72,60	Rp 632.262,84	11%	Rp 50.951.533,22
6	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	320,65	Rp 23.466,67	11%	Rp 8.352.292,39
Total Pekerjaan Talud Keliling Area Sepatu Roda							815.764.579,81
B.19	PEKERJAAN BAK SAMPAH AREA KAWASAN STADION						
B.19.1	PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	58,48	Rp 98.450,00	11%	Rp 6.390.665,16
2	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	A.2.3.1.11	m3	3,20	Rp 368.324,00	11%	Rp 1.308.286,85
3	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	17,60	Rp 995.415,96	11%	Rp 19.446.446,19
4	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	6,40	Rp 632.262,84	11%	Rp 4.491.595,22
5	Pekerjaan sloof pos						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,44	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.862.350,14
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	186,87	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.690.103,90
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	19,20	Rp 148.753,00	11%	Rp 3.170.223,94
6	Pekerjaan beton f'c=14,5 MPa (K175)	A.4.1.1.5	m3	3,20	Rp 1.074.251,53	11%	Rp 3.815.741,43
7	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	29,84	Rp 23.466,67	11%	Rp 777.272,43
B.19.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS						
1	Pekerjaan kolom struktur						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	0,45	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 581.984,42
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	93,02	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.339.077,78
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	34,02	Rp 12.969,00	11%	Rp 489.737,97
	- Bekisting kolom	A.4.1.1.22	m2	12,00	Rp 298.955,80	11%	Rp 3.982.091,26
2	Pekerjaan ring balk						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	0,96	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.241.566,76
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	172,48	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.482.951,36
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	100,37	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.444.885,37
	- Bekisting balok	A.4.1.1.23	m2	17,60	Rp 305.555,80	11%	Rp 5.969.338,11
B.19.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
B.19.3.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pekerjaan pasangan dinding bata 1:5	A.4.4.1.10	m2	56,00	Rp 164.263,00	11%	Rp 10.210.588,08
2	Pekerjaan plesteran dinding 1:4	A.4.4.2.4	m2	112,00	Rp 75.692,76	11%	Rp 9.410.123,92
3	Pekerjaan acian	A.4.4.2.27	m2	112,00	Rp 44.481,25	11%	Rp 5.529.909,00
B.19.3.2	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING						
1	Pekerjaan scredding lantai	Hit.8.4	m2	32,00	Rp 86.059,60	11%	Rp 3.056.836,99
B.19.3.3	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA						
1	Pemasangan Pintu Besi depan	A.4.2.1.4	m2	2,40	Rp 1.525.656,00	11%	Rp 4.064.347,58
2	Pemasangan Pintu besi atas	A.4.2.1.4	m2	32,00	Rp 1.525.656,00	11%	Rp 54.191.301,12
B.19.3.6	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pekerjaan pengecatan eksterior	A.4.7.1.10.b	m2	112,00	Rp 65.216,80	11%	Rp 8.107.752,58
2	Pengecatan pintu besi	A.4.7.1.16	m2	32,00	Rp 33.917,40	11%	Rp 1.204.746,05
B.19.4	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pekerjaan pemasangan Bak sampah B3	Taksir	unit	25,00	Rp 1.875.000,00	11%	Rp 52.031.250,00
Total Pekerjaan Bak Sampah Area Kawasan Stadion							209.291.173,61
TOTAL PEKERJAAN KAWASAN STADION							56.273.729.975,61
C	PEKERJAAN RENOVASI MASJID STADION JATIDIRI						
C.1	PEKERJAAN BONGKARAN						
1	Pekerjaan bongkaran atap, dinding dan beton	Taksir	ls	1,00	Rp 25.000.000,00	11%	Rp 27.750.000,00
C.2	PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	737,42	Rp 98.450,00	11%	Rp 80.584.888,89
2	Pekerjaan lantai kerja f'c=7,4 MPa (K100)	A.4.1.1.4	m3	2,96	Rp 902.967,89	11%	Rp 2.966.791,30
3	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	A.2.3.1.11	m3	20,90	Rp 368.324,00	11%	Rp 8.544.748,48
4	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	371,87	Rp 995.415,96	11%	Rp 410.883.519,68
5	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	36,60	Rp 632.262,84	11%	Rp 25.686.310,14
6	Pondasi sumuran	A.3.2.1.10	m3	9,00	Rp 2.495.966,00	11%	Rp 24.934.700,34
7	Pekerjaan beton f'c=14,5 MPa (K175)	A.4.1.1.5	m3	8,12	Rp 1.074.251,53	11%	Rp 9.682.443,89
8	Pekerjaan pondasi footplat FPL-2						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	11,47	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 14.834.136,17
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	1.558,72	Rp 12.969,00	11%	Rp 22.438.694,04
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	99,10	Rp 12.969,00	11%	Rp 1.426.602,97
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	64,48	Rp 137.753,00	11%	Rp 9.859.367,92
9	Pekerjaan pondasi footplat menara						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	3,20	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 4.138.555,86
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	323,22	Rp 12.969,00	11%	Rp 4.652.942,60
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp 12.969,00	11%	Rp -
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	6,40	Rp 137.753,00	11%	Rp 978.597,31
10	Pekerjaan sloof talud						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	7,38	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 9.544.544,46
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	492,12	Rp 12.969,00	11%	Rp 7.084.357,75
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	425,34	Rp 12.969,00	11%	Rp 6.123.020,25
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	73,76	Rp 148.753,00	11%	Rp 12.178.943,62
11	Pekerjaan sloof masjid						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	7,26	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 9.389.348,61
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	568,92	Rp 12.969,00	11%	Rp 8.189.939,06
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	419,82	Rp 12.969,00	11%	Rp 6.043.556,59

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	72,64	Rp 148.753,00	11%	Rp 11.994.013,89
12	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	258,66	Rp 23.466,67	11%	Rp 6.737.576,64
C.3	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS						
1	Pekerjaan kolom K4						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	2,88	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 3.724.700,28
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	444,09	Rp 12.969,00	11%	Rp 6.392.937,56
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	139,64	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.010.200,19
	- Bekisting kolom	A.4.1.1.22	m2	57,60	Rp 298.955,80	11%	Rp 19.114.038,03
2	Pekerjaan kolom K5						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	6,80	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 8.794.431,21
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	1.111,08	Rp 12.969,00	11%	Rp 15.994.652,14
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	342,98	Rp 12.969,00	11%	Rp 4.937.399,46
	- Bekisting kolom	A.4.1.1.22	m2	88,40	Rp 298.955,80	11%	Rp 29.334.738,92
3	Pekerjaan kolom KP						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,26	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 1.629.556,37
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	221,82	Rp 12.969,00	11%	Rp 3.193.229,77
	- Bekisting kolom	A.4.1.1.22	m2	33,60	Rp 298.955,80	11%	Rp 11.149.855,52
4	Pekerjaan balok B2						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	10,42	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 13.476.172,52
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	1.983,80	Rp 12.969,00	11%	Rp 28.557.971,44
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	752,08	Rp 12.969,00	11%	Rp 10.826.635,33
	- Bekisting balok	A.4.1.1.23	m2	138,92	Rp 305.555,80	11%	Rp 47.117.071,03
5	Pekerjaan balok B3						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	3,85	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 4.979.200,02
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	482,07	Rp 12.969,00	11%	Rp 6.939.682,07
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	189,10	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.722.206,07
	- Bekisting balok	A.4.1.1.23	m2	30,80	Rp 305.555,80	11%	Rp 10.446.341,69
6	Pekerjaan plat El. 3,35						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	16,20	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 20.951.439,05
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	2.751,70	Rp 12.969,00	11%	Rp 39.612.345,00
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp 12.969,00	11%	Rp -
	- Bekisting plat	A.4.1.1.24	m2	108,00	Rp 364.295,80	11%	Rp 43.671.780,50
7	Pekerjaan plat El. 2,85						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	7,43	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 9.609.209,39
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	1.306,61	Rp 12.969,00	11%	Rp 18.809.421,85
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp 12.969,00	11%	Rp -
	- Bekisting	A.4.1.1.23	m2	49,50	Rp 305.555,80	11%	Rp 16.788.763,43
C.4	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
C.4.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pekerjaan pasangan dinding bata 1:5	A.4.4.1.10	m2	227,45	Rp 164.263,00	11%	Rp 41.471.397,48
2	Pekerjaan plesteran dinding 1:4	A.4.4.2.4	m2	454,90	Rp 75.692,76	11%	Rp 38.220.226,54
3	Pekerjaan acian	A.4.4.2.27	m2	454,90	Rp 44.481,25	11%	Rp 22.460.317,89
C.4.2	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING						
1	Pekerjaan dinding HT polish 30x60	A.4.4.3.54.b	m2	103,28	Rp 358.934,23	11%	Rp 41.148.507,27
2	Pekerjaan dinding HT polish 60x120	A.4.4.3.54.b	m2	48,04	Rp 538.401,35	11%	Rp 28.709.928,95
3	Pekerjaan lantai HT unpolish 60x60	A.4.4.3.9.b	m2	95,54	Rp 315.367,81	11%	Rp 33.444.567,03
4	Pekerjaan lantai HT polish 60x60	A.4.4.3.35	m2	287,49	Rp 248.129,20	11%	Rp 79.181.476,72
5	Pekerjaan waterprofiing	A.4.4.3.61.a	m2	158,82	Rp 161.321,82	11%	Rp 28.439.455,91
6	Pemasangan Paving Block	A.4.4.3.67	m2	154,62	Rp 271.451,40	11%	Rp 46.588.715,17
7	Pemasangan Grass Block	A.4.4.3.67.b	m2	26,38	Rp 259.230,40	11%	Rp 7.590.732,73
C.4.3	PEKERJAAN PLAFON						
1	Pekerjaan rangka plafon	A.4.2.1.21	m2	383,03	Rp 164.989,00	11%	Rp 70.147.267,70
2	Pekerjaan plafon gypsum	A.4.5.1.7	m2	307,48	Rp 68.246,20	11%	Rp 23.292.619,15
3	Pekerjaan plafon kalsiboard	A.4.5.1.7.a	m2	75,55	Rp 73.531,48	11%	Rp 6.166.386,68
4	Pekerjaan list plafon	A.4.5.1.9.b	m	79,20	Rp 46.933,70	11%	Rp 4.126.035,43
C.4.4	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pekerjaan pengecatan interior	A.4.7.1.10.a	m2	195,40	Rp 47.066,80	11%	Rp 10.208.506,52
2	Pekerjaan pengecatan eksterior	A.4.7.1.10.b	m2	664,36	Rp 65.216,80	11%	Rp 48.093.450,91
3	Pekerjaan pengecatan plafon	A.4.7.1.10.c	m2	383,03	Rp 25.962,20	11%	Rp 11.038.174,63
4	Pekerjaan pengecatan kusen dan jendela	Taksir	ls	1,00	Rp 7.500.000,00	11%	Rp 8.325.000,00
C.4.5	PEKERJAAN SANITARI						
1	Pemasangan kloset jongkok bongkaran dari stadion	Taksir	unit	4,00	Rp 510.800,00	11%	Rp 2.267.952,00
2	Pemasangan kloset duduk	A.5.1.1.1	unit	2,00	Rp 4.946.084,00	11%	Rp 10.980.306,48
3	Pemasangan jet waser	A.5.1.1.19.d	unit	2,00	Rp 322.751,00	11%	Rp 716.507,22
4	Pemasangan kran air	A.5.1.1.19	bh	22,00	Rp 414.051,00	11%	Rp 10.111.125,42
5	Pemasangan floor drain	A.5.1.1.14	bh	6,00	Rp 367.620,00	11%	Rp 2.448.349,20
C.4.6	PEKERJAAN FASAD						
1	Pemasangan lafas "ALLAH" dari acrilic uk. 180 cm x 170 cm	Taksir	bh	2,00	Rp 1.178.100,00	11%	Rp 2.615.382,00
2	Pemasangan nama masjid "masjid al hidayah" dari acrilic uk. 80 cm x 70 cm	Taksir	bh	15,00	Rp 215.600,00	11%	Rp 3.589.740,00
3	Pemasangan kerawang GRC cetak	Taksir	m2	76,98	Rp 660.000,00	11%	Rp 56.395.548,00
C.4.7	PEKERJAAN ATAP						
1	Pemasangan Usuk dan Reng Baja Ringan	Hit.5.1	m2	184,32	Rp 144.346,57	11%	Rp 29.532.615,36
2	Pemasangan atap Metal Berpasir	A.4.5.2.32.a	m2	184,32	Rp 266.024,00	11%	Rp 54.427.233,48
C.4.8	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pekerjaan mendatangkan tanah humus	Taksir	m3	1,20	Rp 378.452,80	11%	Rp 504.099,13
2	Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	4,00	Rp 94.415,00	11%	Rp 419.202,60
3	Penanaman pohon Pisang Calathea, t= 50 - 60 cm	Taksir	bh	200,00	Rp 55.000,00	11%	Rp 12.210.000,00
TOTAL PEKERJAAN RENOVASI MASJID STADION JATIDIRI							1.842.302.406,90
D	PEKERJAAN STADION JATIDIRI						
D.1	PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI DASAR EL. - 1,80						
1	Pembuatan ramp baja						
	- Balok UNP 150 x 75 x 6,5 mm	A.4.2.1.1	kg	15.882,47	Rp 34.988,25	11%	Rp 616.826.812,39
	- Plat plendes	A.4.2.1.1	kg	854,87	Rp 34.988,25	11%	Rp 33.200.549,86
	- Plat lantai baja tebal 5mm	A.4.2.1.1	kg	5.298,76	Rp 34.988,25	11%	Rp 205.787.716,92
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	22.036,10	Rp 1.043,79	11%	Rp 25.531.177,51
	- Pemasangan chemical angkur	Taksir	bh	360,00	Rp 575.000,00	11%	Rp 229.770.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	667,28	Rp 33.917,40	11%	Rp 25.121.966,97
	- Pemasangan karpet tile	A.4.4.3.44	m2	135,00	Rp 533.736,50	11%	Rp 79.980.414,53

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
2	Pemasangan dinding partisi + Rangka	Hit.21.2	m2	110,40	Rp 265.676,40	11%	Rp 32.557.048,76
3	Pemasangan dinding bata ringan	A.4.4.1.26.a	m2	21,60	Rp 162.444,30	11%	Rp 3.894.764,54
4	Plesteran dinding dengan mortar	A.4.4.2.28.a	m2	43,20	Rp 61.457,55	11%	Rp 2.947.012,44
5	Acian dinding dengan mortar	A.4.4.2.29.a	m2	43,20	Rp 43.216,25	11%	Rp 2.072.305,62
6	Plesteran 1:5 talud eksisting	A.4.4.2.5	m2	134,00	Rp 74.960,60	11%	Rp 11.149.639,64
7	Acian talud eksisting	A.4.4.2.27	m2	134,00	Rp 44.481,25	11%	Rp 6.616.141,13
8	Pekerjaan pengecatan interior	A.4.7.1.10.a	m2	153,60	Rp 47.066,80	11%	Rp 8.024.701,13
9	Pekerjaan pengecatan eksterior	A.4.7.1.10.b	m2	134,00	Rp 65.216,80	11%	Rp 9.700.346,83
10	Pemasangan pintu PTT-03	Hit.21.9	unit	2,00	Rp 10.997.455,32	11%	Rp 24.414.350,81
11	Pekerjaan Railling R-01	Hit.21.24	m	54,40	Rp 1.177.313,05	11%	Rp 71.090.871,21
12	Pekerjaan Railling R-02	Hit.21.25	m	3,00	Rp 1.832.245,80	11%	Rp 6.101.378,51
13	Pekerjaan Railling ramp akses pemain	Hit.21.27	m	355,00	Rp 2.227.189,47	11%	Rp 877.624.010,65
14	Pekerjaan tangga portable, p = 240 cm jumlah 2 unit	Taksir					
	- Hollow besi 40 x 60 x 2	A.4.2.1.1	kg	562,44	Rp 34.988,25	11%	Rp 21.843.458,38
	- Plat lantai baja tebal 8mm	A.4.2.1.1	kg	991,74	Rp 34.988,25	11%	Rp 38.516.164,23
	- Pipa besi 2,5"	A.4.2.1.1	kg	58,42	Rp 34.988,25	11%	Rp 2.268.855,06
	- Pipa besi 2"	A.4.2.1.1	kg	27,28	Rp 34.988,25	11%	Rp 1.059.472,20
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	1.639,88	Rp 1.043,79	11%	Rp 1.899.976,28
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	52,62	Rp 33.917,40	11%	Rp 1.981.054,28
	- Aksesories roda tipe pengunci	Taksir	bh	16,00	Rp 150.000,00	11%	Rp 2.664.000,00
15	Pekerjaan Toilet Portable	Taksir	unit	6,00	Rp 20.000.000,00	11%	Rp 133.200.000,00
Total Pekerjaan Tribun Timur Lantai Dasar El. - 1,80							2.475.844.189,88
D.2	PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI 1 EL. + 2,80						
D.2.1	RUANG GANTI PEMAIN						
1	Pembuatan kursi tunggu pemain	Taksir	unit	2,00	Rp 5.000.000,00	11%	Rp 11.100.000,00
2	Pembuatan meja massage pemain	Taksir	unit	6,00	Rp 5.000.000,00	11%	Rp 33.300.000,00
3	Pembuatan back drop 1	Hit.21.29	unit	2,00	Rp 23.659.180,31	11%	Rp 52.523.380,29
4	Pembuatan back drop 2	Hit.21.30	unit	2,00	Rp 20.421.381,59	11%	Rp 45.335.467,13
5	Pembuatan back drop 3	Hit.21.31	unit	2,00	Rp 25.246.235,77	11%	Rp 56.046.643,41
6	Pembuatan loker pemain	Hit.21.32	unit	2,00	Rp 119.832.077,41	11%	Rp 266.027.211,85
D.2.2	RUANG TEST MEDIS						
1	Pemasangan dinding partisi + Rangka	Hit.21.2	m2	20,00	Rp 265.676,40	11%	Rp 5.898.016,08
2	Pekerjaan pengecatan interior	A.4.7.1.10.a	m2	40,00	Rp 47.066,80	11%	Rp 2.089.765,92
D.2.3	RUANG SEKERTARIAT PANPEL						
1	Pembuatan meja match commissioner	Taksir	unit	1,00	Rp 26.075.000,00	11%	Rp 28.943.250,00
D.2.3	RUANG WASIT						
1	Pemasangan partisi cubical toilet	Hit.21.39	m2	12,18	Rp 2.728.440,00	11%	Rp 36.887.963,11
2	Pemasangan kloset duduk	A.5.1.1.1	unit	6,00	Rp 4.946.084,00	11%	Rp 32.940.919,44
3	Pemasangan jet waser	A.5.1.1.19.d	unit	6,00	Rp 322.751,00	11%	Rp 2.149.521,66
D.2.4	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA						
1	Pemasangan pintu PTT-01	Hit.21.7	unit	2,00	Rp 12.972.926,82	11%	Rp 28.799.897,54
2	Pemasangan pintu PTT-02	Hit.21.8	unit	1,00	Rp 7.311.829,17	11%	Rp 8.116.130,38
3	Pemasangan pintu PTT-03	Hit.21.9	unit	3,00	Rp 10.997.455,32	11%	Rp 36.621.526,22
4	Pemasangan pintu PB1	Hit.21.10	unit	2,00	Rp 36.010.280,37	11%	Rp 79.942.822,42
5	Pemasangan pintu PB2	Hit.21.11	unit	2,00	Rp 32.327.940,91	11%	Rp 71.768.028,82
6	Pemasangan pintu PB3	Hit.21.12	unit	2,00	Rp 80.661.464,18	11%	Rp 179.068.450,48
Total Pekerjaan Tribun Timur Lantai 1 El. + 2,80							977.558.994,75
D.3	PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI 2 EL. + 8,50						
D.3.1	AREA LOBBY						
1	Pemasangan dinding bata ringan	A.4.4.1.26.a	m2	95,76	Rp 162.444,30	11%	Rp 17.266.789,45
2	Plesteran dinding dengan mortar	A.4.4.2.28.a	m2	191,52	Rp 61.457,55	11%	Rp 13.065.088,47
3	Acian dinding dengan mortar	A.4.4.2.29.a	m2	191,52	Rp 43.216,25	11%	Rp 9.187.221,58
4	Pekerjaan pengecatan interior	A.4.7.1.10.a	m2	191,52	Rp 47.066,80	11%	Rp 10.005.799,22
5	Pembuatan panggung tribun VVIP	Taksir					
	- CNP 100 x 50 x 20 x 2 mm	A.4.2.1.1	kg	2.693,52	Rp 34.988,25	11%	Rp 104.608.121,77
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	2.693,52	Rp 1.043,79	11%	Rp 3.120.730,86
	- Pemasangan chemical angkur	Taksir	bh	180,00	Rp 575.000,00	11%	Rp 114.885.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	247,68	Rp 33.917,40	11%	Rp 9.324.734,41
	- Pemasangan kalsi floor	Hit.8.6	m2	120,60	Rp 615.278,62	11%	Rp 82.364.887,74
	- Pemasangan karpet tile	A.4.4.3.44	m2	120,60	Rp 533.736,50	11%	Rp 71.449.170,31
	- Pemasangan railling tribun	Hit.21.25	m'	20,40	Rp 1.832.245,80	11%	Rp 41.489.373,90
6	Pemasangan kursi tribun VVIP (material memakai kursi lama/ eksisting)	Taksir	unit	80,00	Rp 350.000,00	11%	Rp 31.080.000,00
D.3.2	AREA SELASAR ENTRANCE						
1	Pemasangan tambahan baja kanopi						
	- Kolom IWF 450 x 200 x 9 x 14	A.4.2.1.1	kg	988,00	Rp 34.988,25	11%	Rp 38.370.914,01
	- Balok IWF 450 x 200 x 9 x 14	A.4.2.1.1	kg	2.120,40	Rp 34.988,25	11%	Rp 82.349.884,68
	- Stifner	A.4.2.1.1	kg	155,42	Rp 34.988,25	11%	Rp 6.036.039,93
	- Plat plendes	A.4.2.1.1	kg	310,84	Rp 34.988,25	11%	Rp 12.072.079,87
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	3.574,66	Rp 1.043,79	11%	Rp 4.141.625,74
	- Pemasangan chemical angkur	Taksir	bh	24,00	Rp 575.000,00	11%	Rp 15.318.000,00
	- Pemasangan mur baut	Taksir	bh	84,00	Rp 30.000,00	11%	Rp 2.797.200,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	214,48	Rp 33.917,40	11%	Rp 8.074.810,39
2	Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm	Hit.21.34	m2	69,50	Rp 914.067,00	11%	Rp 70.515.698,72
D.3.3	RUANG TRANSIT VVIP						
1	Pemasangan dinding bata ringan	A.4.4.1.26.a	m2	21,60	Rp 162.444,30	11%	Rp 3.894.764,54
2	Plesteran dinding dengan mortar	A.4.4.2.28.a	m2	43,20	Rp 61.457,55	11%	Rp 2.947.012,44
3	Acian dinding dengan mortar	A.4.4.2.29.a	m2	43,20	Rp 43.216,25	11%	Rp 2.072.305,62
4	Pemasangan partisi cubical toilet	Hit.21.39	m2	7,70	Rp 2.728.440,00	11%	Rp 23.319.976,68
5	Pekerjaan pengecatan interior	A.4.7.1.10.a	m2	43,20	Rp 47.066,80	11%	Rp 2.256.947,19
6	Pembuatan meja wastafel	Hit.21.1	m3	0,25	Rp 6.074.810,50	11%	Rp 1.685.759,91
7	Pelapis granit untuk meja wastafel	A.4.4.3.9.a	m2	2,51	Rp 283.951,79	11%	Rp 791.118,08
8	Pelapis lantai HT 60 x 60 Unpolish	A.4.4.3.9.b	m2	2,70	Rp 315.367,81	11%	Rp 945.157,33
9	Pemasangan wastafel	A.5.1.1.5	unit	2,00	Rp 2.676.953,40	11%	Rp 5.942.836,55

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
10	Pemasangan urinoir	A.5.1.1.4	unit	1,00	Rp 5.149.808,40	11%	Rp 5.716.287,32
11	Pemasangan sekat urinoir	A.5.1.1.4.a	unit	2,00	Rp 2.202.200,00	11%	Rp 4.888.884,00
12	Pemasangan kran wastafel	A.5.1.1.19.b	unit	2,00	Rp 904.651,00	11%	Rp 2.008.325,22
D.3.4	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA						
1	Pemasangan pintu PT01	Hit.21.15	unit	1,00	Rp 6.541.626,23	11%	Rp 7.261.205,12
2	Pemasangan pintu PB04	Hit.21.13	unit	2,00	Rp 25.689.620,59	11%	Rp 57.030.957,71
3	Pemasangan pintu PB05	Hit.21.14	unit	2,00	Rp 22.115.358,94	11%	Rp 49.096.096,85
D.3.5	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pekerjaan Railling RK-01	Hit.21.27	m	24,00	Rp 2.227.189,47	11%	Rp 59.332.327,48
2	Pekerjaan Railling RB-01	Hit.21.24	m	31,22	Rp 1.177.313,05	11%	Rp 40.798.841,90
3	Pekerjaan Railling R-03	Hit.21.26	m	40,00	Rp 1.323.109,56	11%	Rp 58.746.064,46
4	Pekerjaan Railling RT-01	Hit.21.28	m	23,00	Rp 1.978.458,63	11%	Rp 50.510.048,82
5	Pekerjaan Railling RT-02	Hit.21.28	m	28,00	Rp 1.978.458,63	11%	Rp 61.490.494,22
6	Pekerjaan Railling RT-03	Hit.21.28	m	18,00	Rp 1.978.458,63	11%	Rp 39.529.603,43
7	Pekerjaan Railling RT-04	Hit.21.28	m	23,00	Rp 1.978.458,63	11%	Rp 50.510.048,82
Total Pekerjaan Tribun Timur Lantai 2 El. + 8,50							1.278.298.234,74
D.4	PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI 3 EL. + 12,50						
1	Pekerjaan kursi tipe mini bar	Taksir	unit	6,00	Rp 1.500.000,00	11%	Rp 9.990.000,00
2	Pekerjaan VVIP room kursi dan meja lounge	Taksir	set	5,00	Rp 22.700.940,00	11%	Rp 125.990.217,00
3	Pekerjaan VVIP room sofa dan meja lounge	Taksir	set	5,00	Rp 22.953.920,00	11%	Rp 127.394.256,00
4	Pembuatan meja mini bar	Taksir	unit	1,00	Rp 12.950.000,00	11%	Rp 14.374.500,00
5	Pembuatan back drop mini bar tipe 1	Taksir	unit	1,00	Rp 52.500.000,00	11%	Rp 58.275.000,00
6	Pembuatan back drop mini bar tipe 2	Taksir	unit	2,00	Rp 15.750.000,00	11%	Rp 34.965.000,00
7	Pekerjaan karpet tile	A.4.4.3.44	m2	178,00	Rp 533.736,50	11%	Rp 105.455.657,67
Total Pekerjaan Tribun Timur Lantai 3 El. + 12,50							476.444.630,67
D.5	PEKERJAAN TRIBUN UTARA						
D.5. 1	PEKERJAAN TRIBUN UTARA AREA KONFERENSI PERS						
1	Pembuatan perkuatan baja rangka plafon						
	- Baja Cnp 100 X 50 X 20 X 2	A.4.2.1.1	kg	178,61	Rp 34.988,25	11%	Rp 6.936.668,98
	- Besi beton Ø 10	A.4.2.1.1	kg	43,78	Rp 34.988,25	11%	Rp 1.700.282,00
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	222,39	Rp 1.043,79	11%	Rp 257.662,59
	- Pemasangan chemical ankur	Taksir	bh	16,00	Rp 575.000,00	11%	Rp 10.212.000,00
	- pengecatan	A.4.7.1.16	m2	12,25	Rp 33.917,40	11%	Rp 461.191,85
2	Pekerjaan rangka plafon	A.4.2.1.21	m2	134,09	Rp 164.989,00	11%	Rp 24.556.946,26
3	Pekerjaan plafon gypsum	A.4.5.1.7	m2	134,09	Rp 68.246,20	11%	Rp 10.157.757,58
4	Pekerjaan drop ceilling plafon gypsum	Hit.9.3	m	59,83	Rp 78.972,08	11%	Rp 5.244.638,50
5	Pembuatan tribun pers						
	- CNP 100 x 50 x 20 x 2 mm	A.4.2.1.1	kg	3.262,15	Rp 34.988,25	11%	Rp 126.691.980,91
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	3.262,15	Rp 1.043,79	11%	Rp 3.779.549,50
	- Pemasangan chemical ankur	Taksir	bh	96,00	Rp 575.000,00	11%	Rp 61.272.000,00
	- pengecatan	A.4.7.1.16	m2	299,97	Rp 33.917,40	11%	Rp 11.293.364,75
	- Pemasangan kalsi floor	Hit.8.6	m2	55,87	Rp 615.278,62	11%	Rp 38.156.934,31
	- Pemasangan karpet tile	A.4.4.3.44	m2	55,87	Rp 533.736,50	11%	Rp 33.100.042,66
	- Pemasangan railling tribun	Hit.21.25	m'	11,12	Rp 1.832.245,80	11%	Rp 22.615.776,36
6	Pemasangan kursi tribun konferensi pers	Taksir	unit	50,00	Rp 3.200.000,00	11%	Rp 177.600.000,00
7	Pembuatan panggung pers						
	- CNP 100 x 50 x 20 x 2 mm	A.4.2.1.1	kg	974,40	Rp 34.988,25	11%	Rp 37.842.731,39
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	974,40	Rp 1.043,79	11%	Rp 1.128.946,56
	- Pemasangan chemical ankur	Taksir	bh	64,00	Rp 575.000,00	11%	Rp 40.848.000,00
	- pengecatan	A.4.7.1.16	m2	89,60	Rp 33.917,40	11%	Rp 3.373.288,93
	- Pemasangan kalsi floor	Hit.8.6	m2	16,10	Rp 615.278,62	11%	Rp 10.995.644,22
	- Pemasangan karpet tile	A.4.4.3.44	m2	16,10	Rp 533.736,50	11%	Rp 9.538.404,99
8	Pemasangan kursi panggung konferensi pers	Taksir	unit	7,00	Rp 3.200.000,00	11%	Rp 24.864.000,00
9	Pembuatan back drop panggung konferensi pers						
	- Hollow besi 40 x 60 x 2	A.4.2.1.1	kg	1.119,82	Rp 34.988,25	11%	Rp 43.490.401,75
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	1.119,82	Rp 1.043,79	11%	Rp 1.297.431,18
	- pengecatan	A.4.7.1.16	m2	88,12	Rp 33.917,40	11%	Rp 3.317.569,43
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	46,35	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 67.924.329,05
10	Pembuatan back drop tribun konferensi pers						
	- Hollow besi 40 x 60 x 2	A.4.2.1.1	kg	1.385,59	Rp 34.988,25	11%	Rp 53.812.099,94
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	1.385,59	Rp 1.043,79	11%	Rp 1.605.354,13
	- pengecatan	A.4.7.1.16	m2	105,05	Rp 33.917,40	11%	Rp 3.954.955,39
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	63,81	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 93.511.357,86
11	Pembuatan back drop dinding konferensi pers						
	- Hollow besi 40 x 60 x 2	A.4.2.1.1	kg	2.194,36	Rp 34.988,25	11%	Rp 85.222.266,06
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	2.194,36	Rp 1.043,79	11%	Rp 2.542.400,64
	- pengecatan	A.4.7.1.16	m2	156,56	Rp 33.917,40	11%	Rp 5.894.220,04
	- Pekerjaan ACP tebal 0,5 mm + Cutting laser	Hit.21.35	m2	94,34	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 138.252.021,64
12	Pembuatan meja konferensi pers	Taksir	unit	1,00	Rp 24.000.000,00	11%	Rp 26.640.000,00
13	Pekerjaan karpet tile	A.4.4.3.44	m2	80,00	Rp 533.736,50	11%	Rp 47.395.801,20
14	Pekerjaan pengecatan lantai (area Emergency Exit)	Hit.13.1	m2	275,00	Rp 76.791,00	11%	Rp 23.440.452,75
D.5.2	PEKERJAAN TRIBUN UTARA EL. + 2,10						
1	Pemasangan dinding bata ringan	A.4.4.1.26.a	m2	54,00	Rp 162.444,30	11%	Rp 9.736.911,34
2	Plesteran dinding dengan mortar	A.4.4.2.28.a	m2	108,00	Rp 61.457,55	11%	Rp 7.367.531,09
3	Acian dinding dengan mortar	A.4.4.2.29.a	m2	108,00	Rp 43.216,25	11%	Rp 5.180.764,05
4	Pekerjaan rangka plafon	A.4.2.1.21	m2	289,00	Rp 164.989,00	11%	Rp 52.926.821,31
5	Pekerjaan plafon gypsum	A.4.5.1.7	m2	289,00	Rp 68.246,20	11%	Rp 21.892.698,50
6	Pekerjaan drop ceilling plafon gypsum	Hit.9.3	m	55,00	Rp 78.972,08	11%	Rp 4.821.245,48
7	Pekerjaan pengecatan interior	A.4.7.1.10.a	m2	108,00	Rp 47.066,80	11%	Rp 5.642.367,98
8	Pekerjaan epoxy lantai tribun	Taksir	m2	234,00	Rp 255.000,00	11%	Rp 66.233.700,00
9	Pekerjaan lantai HT unpolish 60x60	A.4.4.3.9.b	m2	16,00	Rp 315.367,81	11%	Rp 5.600.932,31
10	Pekerjaan Railling RK-01	Hit.21.27	m	24,00	Rp 2.227.189,47	11%	Rp 59.332.327,48
11	Pekerjaan Railling R-01	Hit.21.24	m	54,40	Rp 1.177.313,05	11%	Rp 71.090.871,21
12	Pekerjaan Railling R-02	Hit.21.25	m	3,00	Rp 1.832.245,80	11%	Rp 6.101.378,51
13	Pekerjaan Railling R-03	Hit.21.26	m	40,00	Rp 1.323.109,56	11%	Rp 58.746.064,46
14	Pekerjaan pintu GE-01	Hit.21.16	unit	1,00	Rp 79.233.122,24	11%	Rp 87.948.765,69
15	Pekerjaan pintu GE-02	Hit.21.17	unit	1,00	Rp 82.709.558,15	11%	Rp 91.807.609,55

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
16	Pekerjaan Railing RB-01	Hit.21.24	m	47,63	Rp 1.177.313,05	11%	Rp 62.243.716,83
D.5.3	PEKERJAAN TRIBUN UTARA EL. + 8,50						
1	Pemasangan meja tribun media	Taksir	unit	10,00	Rp 8.461.538,00	11%	Rp 93.923.071,80
2	Pekerjaan rangka baja perkuatan scoring board						
	- IWF 500 x 200 x 10 x 16 mm	A.4.2.1.1	kg	2.597,92	Rp 34.988,25	11%	Rp 100.895.308,63
	- Siku besi 70 x 70 x 7 mm	A.4.2.1.1	kg	4.221,36	Rp 34.988,25	11%	Rp 163.944.778,91
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	6.819,28	Rp 1.043,79	11%	Rp 7.900.864,86
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	212,36	Rp 33.917,40	11%	Rp 7.994.995,96
	- Pekerjaan ACP tebal 0,3 mm	Hit.21.35	m2	314,50	Rp 925.464,54	11%	Rp 323.075.043,59
Total Pekerjaan Tribun Utara							2.575.336.242,94
D.6	PEKERJAAN TRIBUN SELATAN						
1	Pemasangan dinding bata ringan	A.4.4.1.26.a	m2	54,00	Rp 162.444,30	11%	Rp 9.736.911,34
2	Plesteran dinding dengan mortar	A.4.4.2.28.a	m2	108,00	Rp 61.457,55	11%	Rp 7.367.531,09
3	Acian dinding dengan mortar	A.4.4.2.29.a	m2	108,00	Rp 43.216,25	11%	Rp 5.180.764,05
4	Pekerjaan rangka plafon	A.4.2.1.21	m2	289,00	Rp 164.989,00	11%	Rp 52.926.821,31
5	Pekerjaan plafon gypsum	A.4.5.1.7	m2	289,00	Rp 68.246,20	11%	Rp 21.892.698,50
6	Pekerjaan drop ceiling plafon gypsum	Hit.9.3	m	55,00	Rp 78.972,08	11%	Rp 4.821.245,48
7	Pekerjaan pengecatan interior	A.4.7.1.10.a	m2	108,00	Rp 47.066,80	11%	Rp 5.642.367,98
8	Pekerjaan pengecatan plafon	A.4.7.1.10.c	m2	289,00	Rp 25.962,20	11%	Rp 8.328.414,14
9	Pekerjaan epoxy lantai tribun	Taksir	m2	234,00	Rp 255.000,00	11%	Rp 66.233.700,00
10	Pekerjaan lantai HT unpolish 60x60	A.4.4.3.9.b	m2	16,00	Rp 315.367,81	11%	Rp 5.600.932,31
11	Pekerjaan Railing RK-01	Hit.21.27	m	24,00	Rp 2.227.189,47	11%	Rp 59.332.327,48
12	Pekerjaan Railing R-01	Hit.21.24	m	54,40	Rp 1.177.313,05	11%	Rp 71.090.871,21
13	Pekerjaan Railing R-02	Hit.21.25	m	3,00	Rp 1.832.245,80	11%	Rp 6.101.378,51
14	Pekerjaan Railing R-03	Hit.21.26	m	40,00	Rp 1.323.109,56	11%	Rp 58.746.064,46
15	Pekerjaan pintu GE-01	Hit.21.16	unit	1,00	Rp 79.233.122,24	11%	Rp 87.948.765,69
16	Pekerjaan pintu GE-02	Hit.21.17	unit	1,00	Rp 82.709.558,15	11%	Rp 91.807.609,55
17	Pekerjaan Railing RB-01	Hit.21.24	m	47,63	Rp 1.177.313,05	11%	Rp 62.243.716,83
18	Pekerjaan rangka baja perkuatan scoring board						
	- IWF 500 x 200 x 10 x 16 mm	A.4.2.1.1	kg	2.597,92	Rp 34.988,25	11%	Rp 100.895.308,63
	- Siku besi 70 x 70 x 7 mm	A.4.2.1.1	kg	4.221,36	Rp 34.988,25	11%	Rp 163.944.778,91
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	6.819,28	Rp 1.043,79	11%	Rp 7.900.864,86
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	212,36	Rp 33.917,40	11%	Rp 7.994.995,96
	- Pekerjaan ACP tebal 0,3 mm	Hit.21.35	m2	314,50	Rp 925.464,54	11%	Rp 323.075.043,59
19	Pekerjaan pengecatan lantai (area Emergency Exit)	Hit.13.1	m2	275,00	Rp 76.791,00	11%	Rp 23.440.452,75
Total Pekerjaan Tribun Selatan							1.252.253.564,63
D.7	PEKERJAAN TRIBUN BARAT						
D.7.1	PEKERJAAN TRIBUN BARAT EL. - 0,40						
1	Pemasangan dinding bata ringan	A.4.4.1.26.a	m2	20,00	Rp 162.444,30	11%	Rp 3.606.263,46
2	Plesteran dinding dengan mortar	A.4.4.2.28.a	m2	40,00	Rp 61.457,55	11%	Rp 2.728.715,22
3	Acian dinding dengan mortar	A.4.4.2.29.a	m2	40,00	Rp 43.216,25	11%	Rp 1.918.801,50
4	Pemasangan HT Unpolish	A.4.4.3.9.b	m2	225,00	Rp 315.367,81	11%	Rp 78.763.110,55
5	Pekerjaan Nursery Rumput						
	- Pekerjaan media tanam rumput	A.4.5.1.7	m3	40,00	Rp 378.452,80	11%	Rp 16.803.304,32
	- Pekerjaan penanaman rumput	Hit.9.3	m2	200,00	Rp 94.415,00	11%	Rp 20.960.130,00
6	Pekerjaan cover deep well						
	- Pekerjaan Pembongkaran Aspal Eksisting	A.2.2.1.13	m3	5,00	Rp 1.781.989,00	11%	Rp 9.890.038,95
	- Pemasangan kansten f'c=26,4 MPa (K300) Tipe L precast	Hit.8.1	m2	25,00	Rp 357.551,08	11%	Rp 9.922.042,47
	- Pekerjaan media tanam rumput	Taksir	m3	20,00	Rp 378.452,80	11%	Rp 8.401.652,16
	- Pekerjaan penanaman rumput	Taksir	m2	100,00	Rp 94.415,00	11%	Rp 10.480.065,00
D.7.2	PEKERJAAN TRIBUN BARAT EL. + 1,00						
1	Pemasangan dinding bata ringan	A.4.4.1.26.a	m2	7,50	Rp 162.444,30	11%	Rp 1.352.348,80
2	Plesteran dinding dengan mortar	A.4.4.2.28.a	m2	15,00	Rp 61.457,55	11%	Rp 1.023.268,21
3	Acian dinding dengan mortar	A.4.4.2.29.a	m2	15,00	Rp 43.216,25	11%	Rp 719.550,56
4	Pekerjaan rangka plafon	A.4.2.1.21	m2	24,00	Rp 164.989,00	11%	Rp 4.395.306,96
5	Pekerjaan plafon gypsum	A.4.5.1.7	m2	24,00	Rp 68.246,20	11%	Rp 1.818.078,77
6	Pekerjaan drop ceiling plafon gypsum	Hit.9.3	m	55,00	Rp 78.972,08	11%	Rp 4.821.245,48
7	Pekerjaan pengecatan interior	A.4.7.1.10.a	m2	15,00	Rp 47.066,80	11%	Rp 783.662,22
8	Pekerjaan pengecatan plafon	A.4.7.1.10.c	m2	24,00	Rp 25.962,20	11%	Rp 691.633,01
9	Pekerjaan epoxy selasar bawah tribun	Taksir	m2	229,00	Rp 255.000,00	11%	Rp 64.818.450,00
10	Pekerjaan meja resepsionis	Taksir	unit	3,00	Rp 15.000.000,00	11%	Rp 49.950.000,00
D.7.3	PEKERJAAN RAILLING TRIBUN BARAT						
1	Pekerjaan Railing RK-01	Hit.21.27	m	24,00	Rp 2.227.189,47	11%	Rp 59.332.327,48
2	Pekerjaan Railing R-01	Hit.21.24	m	54,40	Rp 1.177.313,05	11%	Rp 71.090.871,21
3	Pekerjaan Railing R-02	Hit.21.25	m	3,00	Rp 1.832.245,80	11%	Rp 6.101.378,51
4	Pekerjaan Railing R-03	Hit.21.26	m	40,00	Rp 1.323.109,56	11%	Rp 58.746.064,46
5	Pekerjaan Railing RB-01	Hit.21.24	m	47,63	Rp 1.177.313,05	11%	Rp 62.243.716,83
Total Pekerjaan Tribun Barat							551.362.026,13
D.8	PEKERJAAN SIGNAGE STADION JATIDIRI						
D.8.1	TRIBUN TIMUR						
1	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune SD-01	Hit.21.35	m2	5,10	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 7.473.874,39
2	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S1-01	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
3	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S1-02	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
4	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S1-03	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
5	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S2-01	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
6	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S2-02	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
7	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S2-03	Hit.21.35	m2	7,65	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 11.210.811,59
8	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S2-04	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
9	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S2-05	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
10	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S2-06	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
11	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S2-07	Hit.21.35	m2	5,10	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 7.473.874,39
12	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S3-01	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
13	Signage VVIP (Material ACP Cutting laser) Tribune S3-02	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
14	Signage Toilet Pria & Wanita	Taksir	bh	6,00	Rp 960.000,00	11%	Rp 6.393.600,00
15	Signage Ruang	Taksir	bh	20,00	Rp 600.000,00	11%	Rp 13.320.000,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
16	Signage cat bagian dinding	Taksir	bh	6,00	Rp 146.737,80	11%	Rp 977.273,75
D.8.2	TRIBUN BARAT						
1	Signage (Material ACP Cutting laser) EXIT 1	Hit.21.35	m2	5,10	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 7.473.874,39
2	Signage (Material ACP Cutting laser) EXIT 2	Hit.21.35	m2	15,30	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 22.421.623,18
3	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 1J	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
4	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 1I	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
5	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 1K	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
6	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3N	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
7	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3M	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
8	Signage (Material ACP Cutting laser) Toilet	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
9	Signage (Material ACP Cutting laser) Emergency Exit	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
10	Signage Toilet Pria & Wanita	Taksir	bh	6,00	Rp 960.000,00	11%	Rp 6.393.600,00
11	Signage Ruang	Taksir	bh	20,00	Rp 600.000,00	11%	Rp 13.320.000,00
12	Signage cat bagian dinding	Taksir	bh	6,00	Rp 146.737,80	11%	Rp 977.273,75
D.8.3	TRIBUN UTARA						
1	Signage (Material ACP Cutting laser) EXIT 1	Hit.21.35	m2	12,75	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 18.684.685,99
2	Signage (Material ACP Cutting laser) EXIT 2	Hit.21.35	m2	25,50	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 37.369.371,97
3	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 1F	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
4	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 1G	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
5	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 1H	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
6	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 2F	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
7	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 2G	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
8	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3H	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
9	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3I	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
10	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3J	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
11	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3K	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
12	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3L	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
13	Signage Toilet	Taksir	bh	2,00	Rp 3.600.000,00	11%	Rp 7.992.000,00
14	Signage (Material ACP Cutting laser) Emergency Exit	Hit.21.35	m2	10,20	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 14.947.748,79
15	Signage Toilet Pria & Wanita	Taksir	bh	4,00	Rp 960.000,00	11%	Rp 4.262.400,00
16	Signage Ruang	Taksir	bh	20,00	Rp 600.000,00	11%	Rp 13.320.000,00
17	Signage cat bagian dinding	Taksir	bh	6,00	Rp 146.737,80	11%	Rp 977.273,75
D.8.4	TRIBUN SELATAN						
1	Signage (Material ACP Cutting laser) EXIT 1	Hit.21.35	m2	12,75	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 18.684.685,99
2	Signage (Material ACP Cutting laser) EXIT 2	Hit.21.35	m2	25,50	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 37.369.371,97
3	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 1A	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
4	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 1B	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
5	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 1C	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
6	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 2A	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
7	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 2B	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
8	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3A	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
9	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3B	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
10	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3C	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
11	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3D	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
12	Signage (Material ACP Cutting laser) Gate 3E	Hit.21.35	m2	2,55	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 3.736.937,20
13	Signage Toilet	Taksir	bh	2,00	Rp 3.600.000,00	11%	Rp 7.992.000,00
14	Signage (Material ACP Cutting laser) Emergency Exit	Hit.21.35	m2	10,20	Rp 1.320.239,25	11%	Rp 14.947.748,79
15	Signage Toilet Pria & Wanita	Taksir	bh	4,00	Rp 960.000,00	11%	Rp 4.262.400,00
16	Signage Ruang	Taksir	bh	20,00	Rp 600.000,00	11%	Rp 13.320.000,00
17	Signage cat bagian dinding	Taksir	bh	6,00	Rp 146.737,80	11%	Rp 977.273,75
Total Pekerjaan Signage Stadion Jatidiri							430.809.442,84
D.9	PEKERJAAN AREA LAPANGAN STADION						
1	Pekerjaan pengecatan railing pagar jatidiri	A.4.7.1.16	m2	863,85	Rp 33.917,40	11%	Rp 32.522.496,05
2	Pekerjaan tunnel pemain tribun timur	Taksir	m	16,00	Rp 74.250.000,00	11%	Rp 1.318.680.000,00
3	Pekerjaan bench pemain (23 seats)	Taksir	unit	2,00	Rp 801.382.000,00	11%	Rp 1.779.068.040,00
4	Pekerjaan bench pemain (4 seats)	Taksir	unit	2,00	Rp 152.992.000,00	11%	Rp 339.642.240,00
5	Pekerjaan pemasangan rumput sintetis	Taksir	m2	150,00	Rp 605.000,00	11%	Rp 100.732.500,00
6	Pekerjaan pasir lompat jauh di athletic	Taksir	m3	45,89	Rp 616.000,00	11%	Rp 31.377.746,40
Total Pekerjaan Area Lapangan Stadion							3.602.023.022,45
D.10	PEKERJAAN RUMAH GENSET						
D.10.1	PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR						
1	Pekerjaan galian tanah	A.2.3.1.1	m3	63,96	Rp 98.450,00	11%	Rp 6.989.516,82
2	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	A.2.3.1.11	m3	4,10	Rp 368.324,00	11%	Rp 1.676.242,52
3	Pekerjaan pondasi batu belah 1:5	A.3.2.1.3	m3	31,25	Rp 995.415,96	11%	Rp 34.528.491,11
4	Pekerjaan anstamping	A.3.2.1.9	m3	8,20	Rp 632.262,84	11%	Rp 5.754.856,37
5	Pekerjaan sloof pos						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	1,58	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 2.043.411,96
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	203,61	Rp 12.969,00	11%	Rp 2.931.086,08
	- Bekisting sloof	A.4.1.1.21	m2	21,00	Rp 148.753,00	11%	Rp 3.467.432,43
6	Pekerjaan plat genset						
	- Beton fc' 26,4 Mpa (K300)	A.4.1.1.10	m3	4,50	Rp 1.165.133,97	11%	Rp 5.819.844,18
	- Pembesian ulir	A.4.1.1.17	kg	462,38	Rp 12.969,00	11%	Rp 6.656.232,90
	- Pembesian polos	A.4.1.1.17	kg	-	Rp -	11%	Rp -
	- Bekisting pondasi	A.4.1.1.20	m2	5,10	Rp 137.753,00	11%	Rp 779.819,73
7	Pekerjaan urugan tanah kembali	A.2.3.1.9	m3	18,83	Rp 23.466,67	11%	Rp 490.483,91
D.10.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS						
1	Pekerjaan struktur baja						
	- CNP 125 x 50 x 20 x 2 mm	A.4.2.1.1	kg	1.366,70	Rp 34.988,25	11%	Rp 53.078.469,82
	- Perakitan	A.4.2.1.3	kg	1.366,70	Rp 1.043,79	11%	Rp 1.583.468,05
	- Pemasangan chemical ankur	Taksir	bh	48,00	Rp 575.000,00	11%	Rp 30.636.000,00
	- Pengecatan	A.4.7.1.16	m2	152,24	Rp 33.917,40	11%	Rp 5.731.579,32
	- Pemasangan teralis besi	A.4.2.1.15	m2	98,00	Rp 1.397.674,65	11%	Rp 152.039.048,43
D.10.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
D.10.3.1	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING						

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	Pekerjaan scredding lantai	Hit.8.4	m2	69,00	Rp 86.059,60	11%	Rp 6.591.304,76
2	Pekerjaan floor hardener	A.4.4.3.61	m2	69,00	Rp 52.206,00	11%	Rp 3.998.457,54
D.10.3.2	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA						
1	Pemasangan Pintu Besi depan	A.4.2.1.4	m2	12,00	Rp 1.525.656,00	11%	Rp 20.321.737,92
D.10.3.6	PEKERJAAN ATAP						
1	Pemasangan Usuk dan Reng Baja Ringan	Hit.5.1	m2	69,00	Rp 144.346,57	11%	Rp 11.055.503,80
2	Pemasangan atap Metal Berpasir	A.4.5.2.32.a	m2	69,00	Rp 266.024,00	11%	Rp 20.374.778,16
Total Pekerjaan Rumah Genset							376.547.765,81
TOTAL PEKERJAAN STADION JATIDIRI							13.996.478.114,84
TOTAL PEKERJAAN STRUKTUR ARSITEKTUR STADION JATIDIRI							72.893.887.595,87
E	PEKERJAAN MEP STADION						
E.1	TRIBUN UTARA						
E.1.1	PEKERJAAN TATA UDARA						
E.1.1.A	PEKERJAAN AIR CONDITIONER						
	Type ; Inverter ; c/w instalasi refrigerant dan drain						
1	Wallmounted Type Kap.17700 Btu/h	TU.1	unit	1,00	Rp 10.780.022,00	11%	Rp 11.965.824,42
2	Instalasi Power AC Indoor dan Outdoor, NYY 3C - 4 mm2, c/w conduit dia. 20 mm	TU.10	titik	1,00	Rp 417.397,09	11%	Rp 463.310,77
3	Ceilling Cassete Type Kap.24200 Btu/h	TU.5	unit	2,00	Rp 31.746.022,00	11%	Rp 70.476.168,84
4	Ceilling Cassete Type Kap.42700 Btu/h	TU.9	unit	2,00	Rp 51.351.322,00	11%	Rp 113.999.934,84
5	Instalasi Power AC Indoor dan Outdoor, NYY 4C - 4 mm2, c/w conduit dia. 20 mm	TU.11	titik	4,00	Rp 494.397,09	11%	Rp 2.195.123,08
Total Tribun Utara Pekerjaan Tata Udara							199.100.361,95
E.1.2	PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI						
	Press Confrence, R. Media, R. Broadcasting, Tribun Media						
1	LED Strip 5,6w/m, 6.500°K c/w driver Horizontal		m'	48,00	Rp 234.948,00	11%	Rp 12.518.029,44
2	LED Strip 5,6w/m, 4.000°K c/w driver Vertikal		m'	32,00	Rp 234.948,00	11%	Rp 8.345.352,96
3	Down Light Inbow 10,5w ; 900 lumens		unit	4,00	Rp 272.710,00	11%	Rp 1.210.832,40
4	Down Light Inbow 15w ; 1500 lumens		unit	30,00	Rp 315.842,00	11%	Rp 10.517.538,60
5	Lampu RM M4, 2x Master LED tube 15,5 W		unit	20,00	Rp 1.998.226,00	11%	Rp 44.360.617,20
6	Instalasi Titik Penerangan, NYM 3C - 2,5 mm2, c/w conduit dia. 20 mm	LP.15	titik	68,00	Rp 364.597,00	11%	Rp 27.519.781,56
7	Saklar ganda		unit	3,00	Rp 83.628,00	11%	Rp 278.481,24
8	Grid Switch		unit	2,00	Rp 148.528,00	11%	Rp 329.732,16
	Kontak Kontak						
1	Kontak kontak dinding	LP.14	unit	42,00	Rp 85.388,00	11%	Rp 3.980.788,56
2	Kontak kontak Lantai		unit	16,00	Rp 588.528,00	11%	Rp 10.452.257,28
3	Kontak kontak Meja		unit	28,00	Rp 643.528,00	11%	Rp 20.000.850,24
2	Instalasi Titik Kotak Kontak , 1 phasa, NYM 3C - 2,5 mm2, c/w conduit dia. 20 mm	LP.16	titik	86,00	Rp 364.597,00	11%	Rp 34.804.429,62
Total Tribun Utara Pekerjaan Lampu Penerangan, Kontak Kontak Dan Instalasi							174.318.691,26
E.2	TRIBUN TIMUR						
E.2.1	PEKERJAAN AIR BERSIH						
	Pemipaan						
1	Pipa PPRPN 10 Dia. 25 mm Setara Dia. 3/4"	PPR.2	m'	15,00	Rp 37.873,61	11%	Rp 630.595,61
2	Pipa PPRPN 10 Dia. 32 mm Setara Dia. 1"	PPR.3	m'	20,00	Rp 57.648,69	11%	Rp 1.279.800,92
Total Tribun Timur Pekerjaan Air Bersih							1.910.396,53
E.2.2	PEKERJAAN AIR KOTOR, BEKAS, VENT						
1	Pipa PVC tipe AW Ø 3"	A.5.1.1.31	m'	16,00	Rp 116.372,30	11%	Rp 2.066.772,05
2	Pipa PVC tipe AW Ø 4"	A.5.1.1.32	m'	6,00	Rp 157.410,55	11%	Rp 1.048.354,26
Total Tribun Timur Pekerjaan Air Kotor, Bekas, Vent							3.115.126,31
E.2.3	PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI						
	R. Ganti, R. Massage						
1	LED Strip 5,6w/m, 6.500°K c/w driver Horizontal		m'	96,00	Rp 234.948,00	11%	Rp 25.036.058,88
2	Down Light Inbow 10,5w ; 900 lumens		unit	40,00	Rp 272.710,00	11%	Rp 12.108.324,00
3	Down Light Inbow 15w ; 1500 lumens		unit	11,00	Rp 315.842,00	11%	Rp 3.856.430,82
4	Instalasi Titik Penerangan, NYM 3C - 2,5 mm2, c/w conduit dia. 20 mm	LP.15	titik	55,00	Rp 364.597,00	11%	Rp 22.258.646,85
5	Saklar ganda		unit	8,00	Rp 83.628,00	11%	Rp 742.616,64
	Kontak Kontak						
1	Kontak kontak dinding	LP.14	unit	52,00	Rp 85.388,00	11%	Rp 4.928.595,36
2	Instalasi Titik Kotak Kontak , 1 phasa, NYM 3C - 2,5 mm2, c/w conduit dia. 20 mm	LP.16	titik	52,00	Rp 364.597,00	11%	Rp 21.044.538,84
Total Tribun Timur Pekerjaan Lampu Penerangan, Kontak Kontak Dan Instalasi							89.975.211,39
E.3	PEKERJAAN ELEKTRIKAL						
E.3.1	PEKERJAAN SAMBUNG DAYA PLN						
1	Sambung Daya PLN 1300kVA pada Cabor		unit	37,00	Rp 1.397.400,00	0%	Rp 51.703.800,00
	Bp (Biaya Penyambungan), 1PHASE, untuk masing-masing Cabor, Ujl (Uang Jaminan Langganan),						
Total Pekerjaan Elektrikal Pekerjaan Sambung Daya Pln							51.703.800,00
E.3.2	PEKERJAAN PANEL, KABEL FEEDER						
	PANEL-PANEL						
1	PP-COS		unit	1,00	Rp 127.500.000,00	11%	Rp 141.525.000,00
2	LP-TM.1		unit	1,00	Rp 7.500.000,00	11%	Rp 8.325.000,00
3	LP-TM.2		unit	1,00	Rp 7.500.000,00	11%	Rp 8.325.000,00
	KABEL FEEDER						
1	Kabel NYY 4x2x1cx240 mm2 + NYA 2x1cx185 mm2, dari Power House ke PP.COS		m'	45,00	Rp 3.485.834,00	11%	Rp 174.117.408,30

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
2	Kabel NYY 4x2x1cx240 mm2 + NYA 2x1cx185 mm2, dari Power House ke PP.COS		m'	45,00	Rp 3.485.834,00	11%	Rp 174.117.408,30
3	Kabel NYFGBY 4C-6, dari Power House ke LP-TM.1		m'	150,00	Rp 122.254,00	11%	Rp 20.355.291,00
4	Kabel NYFGBY 4C-6, dari Power House ke LP-TM.2		m'	210,00	Rp 122.254,00	11%	Rp 28.497.407,40
Total Pekerjaan Elektrikal Pekerjaan Panel, Kabel Feeder							555.262.515,00
E.3.3	PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI PENERANGAN JALAN						
1	Single Pole tinggi 7m, All in One LED 40w, min. 5000lm c/w Pondasi IP 65 ; Kap. Baterai 30Ah	LP.1	unit	131,00	Rp 27.511.889,00	11%	Rp 4.000.503.779,49
2	Double Pole tinggi 7m, All in One LED 2x40w, min. 5000lm c/w Pondasi IP 65 ; Kap. Baterai 30Ah	LP.2	unit	24,00	Rp 47.126.927,00	11%	Rp 1.255.461.335,28
	PENERANGAN TAMAN						
1	Spot Light GU 5.3, LED 7w, 4.000°K	LP.3	unit	10,00	Rp 1.000.984,00	11%	Rp 11.110.922,40
2	LED Strip 5,6w/m, 6.500°K c/w driver Horizontal	LP.4	m'	12,00	Rp 234.948,00	11%	Rp 3.129.507,36
3	Garden Lamp tinggi 1,2m E27, LED 14w, 6.500°K	LP.5	unit	24,00	Rp 1.353.996,00	11%	Rp 36.070.453,44
4	Spot Par 50w		unit	35,00	Rp 1.998.198,40	11%	Rp 77.630.007,84
5	Kabel NYFGbY 4x4 mm2		m'	181,00	Rp 100.144,00	11%	Rp 20.119.931,04
6	Kabel NYFGbY 4x6 mm2		m'	59,00	Rp 122.254,00	11%	Rp 8.006.414,46
7	Kabel NYFGbY 4x10 mm2		m'	59,00	Rp 163.394,00	11%	Rp 10.700.673,06
	POS JAGA						
	Lampu Penerangan						
1	Down Light Inbow 7w, 6.500°K	LP.4	m'	4,00	Rp 224.109,00	11%	Rp 995.043,96
2	Down Light Outbow Rectangle LED 13w, 6.000°K	LP.8	unit	6,00	Rp 364.568,00	11%	Rp 2.428.022,88
3	Ceiling Mounted Exhaust fan type Duct pipe 100cfm	LP.9	unit	2,00	Rp 1.039.528,00	11%	Rp 2.307.752,16
4	Instalasi Titik Penerangan, NYM 3C - 2,5 mm2, c/w conduit dia. 20 mm	LP.15	titik	12,00	Rp 364.597,00	11%	Rp 4.856.432,04
6	Saklar tunggal	LP.13	unit	2,00	Rp 80.108,00	11%	Rp 177.839,76
	Kontak Kontak						
1	Kontak kontak dinding	LP.14	unit	6,00	Rp 85.388,00	11%	Rp 568.684,08
2	Instalasi Titik Kotak Kontak , 1 phasa, NYM 3C - 2,5 mm2, c/w conduit dia. 20 mm	LP.16	titik	6,00	Rp 364.597,00	11%	Rp 2.428.216,02
Total Pekerjaan Elektrikal Pekerjaan Lampu Penerangan, Kontak Kontak Dan Instalasi							5.436.495.015,27
E.4	PEKERJAAN ELEKTRONIKA						
E.4.1	PEKERJAAN TATA SUARA						
E.4.1.A	MICROPHONE AREA STADION :						
1	Hanheld Wireless Microphone		buah	4,00	Rp 28.682.494,50	11%	Rp 127.350.275,58
2	Clip On Wireless Microphone		set	2,00	Rp 28.682.494,50	11%	Rp 63.675.137,79
3	Headset Wireless Microphone		set	2,00	Rp 32.257.494,50	11%	Rp 71.611.637,79
4	Active Antena Spliter w/Antena		set	1,00	Rp 132.357.494,50	11%	Rp 146.916.818,90
5	Hanheld Microphone		buah	4,00	Rp 9.377.494,50	11%	Rp 41.636.075,58
6	Mic High Hats		buah	8,00	Rp 14.382.494,50	11%	Rp 127.716.551,16
7	Goosneck Microphone		buah	2,00	Rp 11.940.494,50	11%	Rp 26.507.897,79
8	Floor Stand Mic.		buah	8,00	Rp 1.869.994,50	11%	Rp 16.605.551,16
9	Koper Mic		buah	1,00	Rp 10.807.494,50	11%	Rp 11.996.318,90
10	Portabel Flight Case Rack (for Mic)		set	1,00	Rp 21.532.494,50	11%	Rp 23.901.068,90
11	Inled / Pact in-out		set	1,00	Rp 28.682.494,50	11%	Rp 31.837.568,90
E.4.1.B	MAIN EQUITMEN (CONTROL ROOM @ TRIBUN BARAT) :						
1	Digital Mixer 32Ch		buah	1,00	Rp 118.057.494,50	11%	Rp 131.043.818,90
2	IO RACK		set	1,00	Rp 94.605.494,50	11%	Rp 105.012.098,90
3	Digital Speaker Processor		set	1,00	Rp 244.501.526,50	11%	Rp 271.396.694,42
4	Graphic Equalizer 2Ch		buah	1,00	Rp 10.653.054,50	11%	Rp 11.824.890,50
5	Media Player		buah	1,00	Rp 10.771.744,50	11%	Rp 11.956.636,40
6	Laptop for Monitoring w/portabel device for Controler & Wifi Acces Point		set	1,00	Rp 68.007.494,50	11%	Rp 75.488.318,90
7	Power Sequencer		buah	2,00	Rp 32.257.494,50	11%	Rp 71.611.637,79
8	Headphone (For Operator)		buah	1,00	Rp 5.087.494,50	11%	Rp 5.647.118,90
9	Box Speaker 60W		buah	2,00	Rp 3.473.657,00	11%	Rp 7.711.518,54
10	Power Amplifier 2x250W		buah	1,00	Rp 13.912.024,50	11%	Rp 15.442.347,20
11	Cabinet Rack w/Acc		set	4,00	Rp 40.319.834,50	11%	Rp 179.020.065,18
E.4.1.C	MAIN EQUITMEN (CONTROL ROOM @ TRIBUN TIMUR) :						
1	IO RACK		set	1,00	Rp 94.605.494,50	11%	Rp 105.012.098,90
2	Digital Speaker Processor		set	1,00	Rp 244.501.526,50	11%	Rp 271.396.694,42
3	Power Sequencer		buah	1,00	Rp 32.257.494,50	11%	Rp 35.805.818,90
4	Box Speaker 60W (Royal box & other)		buah	2,00	Rp 4.274.457,00	11%	Rp 9.489.294,54
5	Power Amplifier 2x250W		buah	1,00	Rp 13.912.024,50	11%	Rp 15.442.347,20
6	Cabinet Rack w/Acc		set	2,00	Rp 40.319.834,50	11%	Rp 89.510.032,59
7	Instalasi Speaker, Kabel NYMHY 2x1.5mm dalam PVC Conduit		titik	2,00	Rp 499.305,18	11%	Rp 1.108.457,50
E.4.1.D	SPEAKER TRIBUN BARAT :						
1	Variabel Dispersion Speaker System 750w, IPX4		buah	10,00	Rp 40.467.757,00	11%	Rp 449.192.102,70
2	Subwoofer System 900W		buah	10,00	Rp 22.780.087,00	11%	Rp 252.858.965,70
3	1250W Dual Power Amplifier		buah	10,00	Rp 24.694.224,50	11%	Rp 274.105.891,95
4	Variabel Dispersion Speaker System 750w, IPX4		buah	10,00	Rp 40.467.757,00	11%	Rp 449.192.102,70
5	1250W Dual Power Amplifier		buah	5,00	Rp 24.694.224,50	11%	Rp 137.052.945,98
6	Weatherproof Loud Speaker System 60W (Atap)		buah	16,00	Rp 10.394.857,00	11%	Rp 184.612.660,32
7	Power Amplifier 480W		buah	3,00	Rp 9.415.664,50	11%	Rp 31.354.162,79
8	Instalasi Speaker Arena Kabel Canare 4S10 dalam PVC Conduit		titik	46,00	Rp 4.302.118,98	11%	Rp 219.666.195,12
9	Instalasi Speaker Kabel NYMHY 2x1.5 mm² dalam High Impact conduit dia. 20 mm		buah	2,00	Rp 340.648,39	11%	Rp 756.239,43
10	Power Amplifier 2x250W		buah	1,00	Rp 13.912.024,50	11%	Rp 15.442.347,20
11	Instalasi Speaker Area VVIP Kabel Canare 2S9 dalam PVC Conduit		titik	2,00	Rp 3.111.667,68	11%	Rp 6.907.902,25
12	Box Speaker 60W (Royal box & other)		buah	8,00	Rp 4.274.457,00	11%	Rp 37.957.178,16
13	Digital Mixer Amplifier 480W		buah	1,00	Rp 10.957.644,50	11%	Rp 12.162.985,40
14	Instalasi Speaker, Kabel NYMHY 2x1.5mm dalam PVC Conduit		titik	8,00	Rp 499.305,18	11%	Rp 4.433.830,00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
E.4.1.E	SPEAKER TRIBUN UTARA :						
1	Variabel Dispertion Speaker System 750w, IPX4		buah	7,00	Rp 40.467.757,00	11%	Rp 314.434.471,89
2	Subwoofer System 900W		buah	7,00	Rp 22.780.087,00	11%	Rp 177.001.275,99
3	1250W Dual Power Amplifier		buah	7,00	Rp 24.694.224,50	11%	Rp 191.874.124,37
4	Variabel Dispertion Speaker System 750w, IPX4		buah	7,00	Rp 40.467.757,00	11%	Rp 314.434.471,89
5	Weatherproof Loud Speaker System 60W (Atap)		buah	9,00	Rp 10.394.857,00	11%	Rp 103.844.621,43
6	1250W Dual Power Amplifier		buah	4,00	Rp 24.694.224,50	11%	Rp 109.642.356,78
7	Digital Mixer Amplifier 480W		buah	2,00	Rp 10.957.644,50	11%	Rp 24.325.970,79
8	Instalasi Speaker Arena Kabel Canare 4S10 dalam PVC Conduit		titik	30,00	Rp 4.302.118,98	11%	Rp 143.260.562,03
E.4.1.F	SPEAKER TRIBUN SELATAN :						
1	Variabel Dispertion Speaker System 750w, IPX4		buah	7,00	Rp 40.467.757,00	11%	Rp 314.434.471,89
2	Subwoofer System 900W		buah	7,00	Rp 22.780.087,00	11%	Rp 177.001.275,99
3	1250W Dual Power Amplifier		buah	7,00	Rp 24.694.224,50	11%	Rp 191.874.124,37
4	Variabel Dispertion Speaker System 750w, IPX4		buah	7,00	Rp 40.467.757,00	11%	Rp 314.434.471,89
5	Weatherproof Loud Speaker System 60W (Atap)		buah	9,00	Rp 10.394.857,00	11%	Rp 103.844.621,43
6	1250W Dual Power Amplifier		buah	4,00	Rp 24.694.224,50	11%	Rp 109.642.356,78
7	Digital Mixer Amplifier 480W		buah	2,00	Rp 10.957.644,50	11%	Rp 24.325.970,79
8	Instalasi Speaker Arena Kabel Canare 4S10 dalam PVC Conduit		titik	30,00	Rp 4.302.118,98	11%	Rp 143.260.562,03
E.4.1.G	SPEAKER TRIBUN TIMUR :						
1	2x Line Array Speaker , 750W, IPX4 (Tribun Atas VIP)		set	4,00	Rp 273.752.237,00	11%	Rp 1.215.459.932,28
2	Liner Array Speaker Subwoofer 720W		buah	4,00	Rp 86.130.517,00	11%	Rp 382.419.495,48
3	Rigging Frame		buah	4,00	Rp 63.213.337,00	11%	Rp 280.667.216,28
4	Multi Chanel Power Amplifier 4000W		buah	6,00	Rp 40.897.554,50	11%	Rp 272.377.712,97
5	Variabel Dispertion Speaker System 750w, IPX4		buah	6,00	Rp 40.467.757,00	11%	Rp 269.515.261,62
6	Subwoofer System 900W		buah	6,00	Rp 22.780.087,00	11%	Rp 151.715.379,42
7	1250W Dual Power Amplifier		buah	10,00	Rp 24.694.224,50	11%	Rp 274.105.891,95
8	Variabel Dispertion Speaker System 750w, IPX4		buah	10,00	Rp 40.467.757,00	11%	Rp 449.192.102,70
9	Weatherproof Loud Speaker System 60W (Atap)		buah	20,00	Rp 10.394.857,00	11%	Rp 230.765.825,40
10	1250W Dual Power Amplifier		buah	5,00	Rp 24.694.224,50	11%	Rp 137.052.945,98
11	Digital Mixer Amplifier 480W		buah	3,00	Rp 10.957.644,50	11%	Rp 36.488.956,19
12	Instalasi Speaker Arena Kabel Canare 4S10 dalam PVC Conduit		titik	50,00	Rp 4.302.118,98	11%	Rp 238.767.603,39
13	Variable Dispersion Speaker 400W, IPX4 (tribun VVIP)		buah	2,00	Rp 18.641.667,00	11%	Rp 41.384.500,74
14	Power Amplifier 2x250W		buah	1,00	Rp 13.912.024,50	11%	Rp 15.442.347,20
15	Instalasi Speaker Area VVIP Kabel Canare 2S9 dalam PVC Conduit		titik	2,00	Rp 3.111.667,68	11%	Rp 6.907.902,25
E.4.1.H	SPEAKER SPECIAL EVENT (PORTABEL) :						
1	Variabel Dispertion Speaker System 750w, IPX4		buah	2,00	Rp 40.467.757,00	11%	Rp 89.838.420,54
2	Subwoofer System 900W		buah	2,00	Rp 22.780.087,00	11%	Rp 50.571.793,14
3	1250W Dual Power Amplifier		buah	2,00	Rp 24.694.224,50	11%	Rp 54.821.178,39
4	Instalasi Speaker Arena Kabel Canare 4S10 dalam PVC Conduit		titik	4,00	Rp 4.302.118,98	11%	Rp 19.101.408,27
E.4.1.I	SOUND SYSTEM PRESS CONFERENCE :						
1	Hanheld Wireless Mic (Dual)		set	1,00	Rp 26.537.494,50	11%	Rp 29.456.618,90
2	Goosneck Microphone		buah	2,00	Rp 11.940.494,50	11%	Rp 26.507.897,79
3	Dynamic Mic		buah	2,00	Rp 2.619.199,44	11%	Rp 5.814.622,76
4	16 Chanel Mixing Console		buah	1,00	Rp 17.599.994,50	11%	Rp 19.535.993,90
5	Variabel Dispertion Speaker System 750w, IPX4		buah	2,00	Rp 40.467.757,00	11%	Rp 89.838.420,54
6	Subwoofer System 900W		buah	2,00	Rp 22.780.087,00	11%	Rp 50.571.793,14
7	1250W Dual Power Amplifier		buah	2,00	Rp 24.694.224,50	11%	Rp 54.821.178,39
8	Portabel Flight Case Rack		set	1,00	Rp 19.387.494,50	11%	Rp 21.520.118,90
9	Inled Mic / Audio		buah	4,00	Rp 1.226.494,50	11%	Rp 5.445.635,58
10	Floor Stand Mic.		buah	2,00	Rp 1.869.994,50	11%	Rp 4.151.387,79
12	Instalasi Speaker Arena Kabel Canare 4S10 dalam PVC Conduit		titik	4,00	Rp 4.302.118,98	11%	Rp 19.101.408,27
E.4.1.J	PA SOUND SITEPLAN						
1	Speaker Selector 10CH		buah	1,00	Rp 5.264.594,50	11%	Rp 5.843.699,90
2	Power Amplifier 480W		buah	4,00	Rp 9.415.664,50	11%	Rp 41.805.550,38
3	Digital Mixer Pre Amp w/interface Mic & COS IN (Buid EQ)		set	1,00	Rp 46.832.494,50	11%	Rp 51.984.068,90
4	Media Player		buah	1,00	Rp 10.771.744,50	11%	Rp 11.956.636,40
5	Remote Microphone w/keypad		buah	2,00	Rp 7.507.494,50	11%	Rp 16.666.637,79
6	Cabinet Rack w/Acc		set	1,00	Rp 40.319.834,50	11%	Rp 44.755.016,30
7	Weatherproof Loud Speker Outdoor loby VIP		buah	4,00	Rp 10.394.857,00	11%	Rp 46.153.165,08
8	Horn Speaker w/Matching trafo Site plant outdoor		buah	60,00	Rp 851.273,50	11%	Rp 56.694.815,10
9	Instalasi Speaker, Kabel NYMHY 2x1.5mm dalam PVC Conduit		titik	64,00	Rp 499.305,18	11%	Rp 35.470.639,99
10	Instalasi Speaker Area Site Plan Kabel NYMHY 2x2.5mm dalam PVC Conduit		m'	15.600,00	Rp 50.166,26	11%	Rp 868.678.958,16
E.4.1.K	Instalasi						
1	Instalasi Kabel Duct		meter	2.350,00	Rp 297.176,00	11%	Rp 775.183.596,00
2	Instalasi Wireless Antenna, Kabel RG 6 dalam PVC conduit		titik	6,00	Rp 583.000,00	11%	Rp 3.882.780,00
3	Instalasi Kabel Intekoneksi Remote Rack, Kabel UTP CAT 6		meter	2.300,00	Rp 35.992,00	11%	Rp 91.887.576,00
4	Instalasi Snake Cable, Kabel Snake Cable 8 Ch		meter	1.000,00	Rp 67.364,00	11%	Rp 74.774.040,00
5	Grounding BC 25 (Prov sum 150meter)		titik	6,00	Rp 7.535.000,00	11%	Rp 50.183.100,00
6	Rantai dan Accesoris (Kap min 1T)		titik	154,00	Rp 1.265.000,00	11%	Rp 216.239.100,00
7	Terminal Box (20x30x10cm) tebal Plat 1.2mm dan konektor		unit	24,00	Rp 709.720,00	11%	Rp 18.906.940,80
Total Pekerjaan Tata Suara							13.891.433.283,12
E.4.3	PEKERJAAN IP CCTV						
	Peralatan Utama						
1	Wallmount rack 4U, 19inch		unit	1,00	Rp 5.358.732,50	11%	Rp 5.948.193,08
2	Pan Tilt Zoom Controller		unit	1,00	Rp 8.020.732,50	11%	Rp 8.903.013,08
3	UPS 3kVA ICA		unit	1,00	Rp 8.686.232,50	11%	Rp 9.641.718,08
4	Pan-tilt, Zoom IP Camera (Outdoor c/w Housing) (AUTODOME IP 5000i) + Tiang t=6m		unit	1,00	Rp 109.804.282,50	11%	Rp 121.882.753,58
5	Kabel Fiber Optic 2x Single Mode		unit	1,00	Rp 42.597,50	11%	Rp 47.283,23
6	UPS 3kVA ICA		unit	1,00	Rp 8.686.232,50	11%	Rp 9.641.718,08
	CCTV						
7	Pan-tilt, Zoom IP Camera (Outdoor c/w Housing) (AUTODOME IP 5000i) + Tiang t=6m		unit	4,00	Rp 109.804.282,50	11%	Rp 487.531.014,30
	Instalasi						

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
8	Kabel Fiber Optic 2x Single Mode		meter	1.500,00	Rp 42.597,50	11%	Rp 70.924.837,50
Total Pekerjaan Ip Cctv							714.520.530,93
E.4.2	PEKERJAAN SCORING BOARD						
1	Full Color LED Video Scoreboard		m2	239,62	Rp 48.084.630,07	11%	Rp 12.789.463.353,68
	Piksel pitch 10 mm						
	Ukuran 12.480 mm (panjang) x 9.600 mm (tinggi)						
	Ukuran Panel 960 mm (W) X 1200 mm (H)						
	Brightness: >5000 nits						
2	Software Scoring Board System		unit	1,00	Rp 40.000.000,00	11%	Rp 44.400.000,00
3	Converter Data Scoringboard		unit	4,00	Rp 110.000.000,00	11%	Rp 488.400.000,00
3	Pekerjaan Panel Distribusi Kelistrikan Scoreboard 40 kW		unit	6,00	Rp 52.000.000,00	11%	Rp 346.320.000,00
4	Kipas Exhaust untuk ruang ScoreBoard		unit	6,00	Rp 1.500.000,00	11%	Rp 9.990.000,00
5	Pendingin Ruangan (AC) Wallmounted Type Kap.9200 Btu/h untuk Papan Skor		unit	12,00	Rp 6.457.022,00	11%	Rp 86.007.533,04
6	Instalasi Power AC Indoor dan Outdoor, NYY 3C - 4 mm2, c/w conduit dia. 20 mm		titik	12,00	Rp 417.397,09	11%	Rp 5.559.729,24
7	Pekerjaan Area Control ScoreBoard						
	- Pc Controller : LED 21-22 inch		set	1,00	Rp 25.000.000,00	11%	Rp 27.750.000,00
	Processor i7						
	RAM : 8 GB DDR 4 RAM						
	Harddisk : 512GB SSD ord 1TB HDD						
	Mouse dan Keyboard						
	c/w Scorepad dengan software Scoreboard						
	- Central LED Processor		set	2,00	Rp 165.000.000,00	11%	Rp 366.300.000,00
	- Multi-input Video Switcher & Mixer		set	1,00	Rp 72.000.000,00	11%	Rp 79.920.000,00
	- Multimedia Player		set	1,00	Rp 9.188.500,00	11%	Rp 10.199.235,00
	- Monitor TV LED 24"		set	1,00	Rp 3.000.000,00	11%	Rp 3.330.000,00
	- 1,5 KVA UPS		set	1,00	Rp 12.000.000,00	11%	Rp 13.320.000,00
	- Rak Konsol Sistem dan Peralatan 19"		set	1,00	Rp 16.000.000,00	11%	Rp 17.760.000,00
	- Kamera Video Sistem		set	1,00	Rp 313.000.000,00	11%	Rp 347.430.000,00
	- Furniture untuk peralatan di ruang kontrol (meja & kursi)		set	1,00	Rp 10.000.000,00	11%	Rp 11.100.000,00
8	Pekerjaan Kabel Data						
	- 8 inti serat optik (singlemode)		m'	300,00	Rp 45.150,00	11%	Rp 15.034.950,00
	- Pigtail Fiber Optic		unit	32,00	Rp 219.420,00	11%	Rp 7.793.798,40
	- OTB (Optical Termination Box) Fiber Optic		unit	3,00	Rp 3.912.300,00	11%	Rp 13.027.959,00
	- Splicing/Terminasi Fiber Optic		unit	32,00	Rp 396.750,00	11%	Rp 14.092.560,00
	- Patch Cord Fiber Optic		unit	16,00	Rp 555.450,00	11%	Rp 9.864.792,00
9	Kabel Power NYY 4 X 35 mm dan BC 50 mm dari sub panel distribusi ke main panel		m'	300,00	Rp 235.565,00	11%	Rp 78.443.145,00
10	Pelatihan instalasi,sistim operasi,pelatihan penggunaan aplikasi program Outdoor LED scoreboard, pelatihan perawatan		Ls	1,00	Rp 15.000.000,00	11%	Rp 16.650.000,00
11	Pengujian dan commissioning untuk seluruh instalasi.		Ls	1,00	Rp 15.000.000,00	11%	Rp 16.650.000,00
Total Pekerjaan Scoring Board							14.818.807.055,36
F	PEKERJAAN MEP MASJID						
F.1	PLUMBING						
F.1.1	PEKERJAAN AIR BERSIH						
	MASJID						
	Pemipaan						
1	Pipa PPRPN 10 Dia. 25 mm Setara Dia. 3/4"		m'	30,00	Rp 37.873,61	11%	Rp 1.261.191,21
2	Pipa PPRPN 10 Dia. 32 mm Setara Dia. 1"		m'	20,00	Rp 57.648,69	11%	Rp 1.279.800,92
3	Pipa PPRPN 10 Dia. 40 mm Setara Dia. 1.1/4"		m'	50,00	Rp 85.632,14	11%	Rp 4.752.583,77
	Gate Valve						
1	Gate Valve 5K Dia. 32 mm Setara Dia. 1"		unit	2,00	Rp 401.373,50	11%	Rp 891.049,17
	POS JAGA						
	Pemipaan						
1	Pipa PPRPN 10 Dia. 25 mm Setara Dia. 3/4"		m'	9,00	Rp 37.873,61	11%	Rp 378.357,36
2	Pipa PPRPN 10 Dia. 32 mm Setara Dia. 1"		m'	6,00	Rp 57.648,69	11%	Rp 383.940,28
	Gate Valve						
1	Gate Valve 5K Dia. 32 mm Setara Dia. 1"		unit	2,00	Rp 401.373,50	11%	Rp 891.049,17
Total Pekerjaan Air Bersih							9.837.971,88
F.1.2	PEKERJAAN AIR KOTOR, BEKAS, VENT						
	MASJID						
1	Pipa PVC tipe AW Ø 3"		m'	20,00	Rp 116.372,30	11%	Rp 2.583.465,06
2	Pipa PVC tipe AW Ø 4"		m'	16,00	Rp 157.410,55	11%	Rp 2.795.611,37
3	Bio Septic Tank ; Cap : 1 m3/day		unit	2,00	Rp 5.059.945,00	11%	Rp 11.233.077,90
5	Sumur Resapan 0.5 m3 ;		unit	2,00	Rp 800.156,50	11%	Rp 1.776.347,43
	POS JAGA						
1	Pipa PVC tipe AW Ø 2"		m'	2,00	Rp 61.947,60	11%	Rp 137.523,67
2	Pipa PVC tipe AW Ø 3"		m'	12,00	Rp 116.372,30	11%	Rp 1.550.079,04
3	Pipa PVC tipe AW Ø 4"		m'	12,00	Rp 157.410,55	11%	Rp 2.096.708,53
4	Bio Septic Tank ; Cap : 1 m3/day		unit	2,00	Rp 5.059.945,00	11%	Rp 11.233.077,90
5	Sumur Resapan 0.5 m3 ;		unit	2,00	Rp 800.156,50	11%	Rp 1.776.347,43
Total Pekerjaan Air Kotor, Bekas, Vent							35.182.238,33
F.1.3	PEKERJAAN AIR HUJAN						
1	Pipa PVC tipe AW Ø 4"		m'	30,00	Rp 157.410,55	11%	Rp 5.241.771,32
2	Roof Drain Dia. 4"		unit	6,00	Rp 184.624,00	11%	Rp 1.229.595,84
Total Pekerjaan Air Hujan							6.471.367,16
F.2	PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI						
F.2.1	MASJID						
1	LED Strip 5,6w/m, 6.500°K c/w driver Horizontal		m'	52,00	Rp 234.948,00	11%	Rp 13.561.198,56
2	Down Light Inbow 4,5W ; 400 lumens		unit	6,00	Rp 162.986,00	11%	Rp 1.085.486,76

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp.)
3	Down Light Inbow 10,5w ; 900 lumens		unit	4,00	Rp 272.710,00	11%	Rp 1.210.832,40
4	Down Light Inbow 15w ; 1500 lumens		unit	21,00	Rp 315.842,00	11%	Rp 7.362.277,02
5	Ceiling Mounted Exhaust fan type Duct pipe 100cfm		unit	2,00	Rp 1.039.528,00	11%	Rp 2.307.752,16
6	Instalasi Titik Penerangan, NYM 3C - 2,5 mm2, c/w conduit dia. 20 mm		titik	37,00	Rp 364.597,00	11%	Rp 14.973.998,79
7	Saklar tunggal		unit	5,00	Rp 80.108,00	11%	Rp 444.599,40
8	Saklar ganda		unit	1,00	Rp 83.628,00	11%	Rp 92.827,08
9	Grid Switch		unit	1,00	Rp 148.528,00	11%	Rp 164.866,08
	Kontak Kontak						
1	Kontak kontak dinding		unit	9,00	Rp 85.388,00	11%	Rp 853.026,12
2	Instalasi Titik Kotak Kontak , 1 phasa, NYM 3C - 2,5 mm2, c/w conduit dia. 20 mm		titik	9,00	Rp 364.597,00	11%	Rp 3.642.324,03
F.2.2	POS JAGA						
	Lampu Penerangan						
1	Down Light Inbow 7w, 6.500°K		unit	4,00	Rp 224.109,00	11%	Rp 995.043,96
2	Down Light Outbow Rectangle LED 13w, 6.000°K		unit	6,00	Rp 364.568,00	11%	Rp 2.428.022,88
3	Ceiling Mounted Exhaust fan type Duct pipe 100cfm		unit	2,00	Rp 1.039.528,00	11%	Rp 2.307.752,16
4	Instalasi Titik Penerangan, NYM 3C - 2,5 mm2, c/w conduit dia. 20 mm		titik	12,00	Rp 364.597,00	11%	Rp 4.856.432,04
5	Saklar ganda		unit	2,00	Rp 83.628,00	11%	Rp 185.654,16
6	Saklar tunggal		unit	2,00	Rp 80.108,00	11%	Rp 177.839,76
	Kontak Kontak						
1	Kontak kontak dinding		unit	6,00	Rp 85.388,00	11%	Rp 568.684,08
2	Instalasi Titik Kotak Kontak , 1 phasa, NYM 3C - 2,5 mm2, c/w conduit dia. 20 mm		titik	6,00	Rp 364.597,00	11%	Rp 2.428.216,02
				Rp 585.733,96	Rp 7.913.262.566,60		
Total Pekerjaan Lampu Penerangan, Kontak Kontak Dan Instalasi							59.646.833,46
TOTAL PEKERJAAN MEP STADION JATIDIRI							36.047.780.397,95
TOTAL PEKERJAAN STADION JATIDIRI							108.941.667.993,82